

CZĘŚĆ I

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
W FORMIE PROGRAMU
FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO (PFU)

Nazwa Zamówienia: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Górzycy, gm. Górzycy

Adres obiektu: miejscowość: Górzycy gm. Górzycy
nr ewidencyjny działki: 66/9 ; 66/5
obręb: 0001 Górzycy

Nazwy i Kody:

1. Dział robót:

- 45000000-7: Roboty budowlane

2. Grupa robót budowlanych:

- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

3. Klasy robót budowlanych:

- 45250000-4: Roboty budowlane w zakresie instalowania, wydobywania, produkcji, oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego;

4. Kategorie robót budowlanych:

- 45252126-7: Zakłady uzdatniania wody pitnej
- 45259900-6: Modernizacja zakładów;
- 45252120-5: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
- 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa Zamawiającego: Gmina Górzycy
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycy

Autor opracowania:

Spis treści

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	1
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	5
1.1. Zakres Kontraktu	5
1.1.1. Wstęp.....	5
1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji.	5
1.1.3. Gwarancje.....	5
1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia.	5
(A) Prace projektowe.	5
(B) Zakres robót budowlanych.	7
(C) Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy.	8
(D) Serwis.	8
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.	8
1.2.1. Opis SUW Górzycy.....	8
1.2.2. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia	9
1.2.3. Działania zaradcze poprawiające niedobory jakościowe i ilościowe.....	14
1.2.4. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia	14
1.2.5. Dostępność Placu Budowy.....	15
1.2.6. Zaplecze Placu Budowy.	15
1.2.7. Rozpoczęcie robót.	15
1.2.8. Zajęcia pasa drogowego.	15
1.2.9. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym.....	15
1.2.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.	15
1.2.11. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.	16
1.2.12. Wycinka drzew.	16
1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.	17
1.3.1. Ogólne wymagania projektowe.....	17
1.3.2. Budowa budynku głównego.....	17
1.3.3. Parametry jakościowe wody surowej:.....	19
1.3.4. Wymagania technologiczne	20
1.3.5. Wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacyjne i ogrzewanie	25
1.3.6. Wymagania elektryczne	29
1.3.7. Wymagania AKPiA.....	30
1.4. Zbiorniki wody czystej (2 szt.)	31
1.4.1. Wymagania technologiczne	31
1.4.2. Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne	31
1.4.3. Wymagania elektryczne	32
1.4.4. Wymagania AKPiA.....	32
1.5. Osadnik wód popłucznych.....	33
1.5.1. Wymagania technologiczne	33
1.5.2. Wymagania AKPiA.....	33
1.6. Obiekty zagospodarowania terenu	33
1.6.1. Wymagania technologiczne	33
2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	34
2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę	34
2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych	36
2.2.1. Przygotowanie terenu budowy	36
2.2.2. Instalacje technologiczne	36
2.2.3. Architektura, konstrukcja i wykończenia.....	36

2.2.4.	Instalacje sanitarne Instalacja wentylacji	37
2.2.5.	Instalacja wod.-kan.....	37
2.2.6.	Instalacje elektryczne	38
2.2.7.	System wizualizacji i przesyłu danych.....	42
2.2.8.	Szafy zasilająco-sterownicze (rozdzielnica pomp pośrednich, pomp II stopnia, lampy UV, układu dozowania).....	43
2.2.9.	Zagospodarowanie terenu	50
2.2.10.	Montaż i rozruch instalacji (urządzeń)	50
2.2.11.	Roboty geodezyjno-pomiarowe.....	52
2.2.12.	Rozpoczęcie prac	53
3.	Próby i szkolenia	54
4.	Próby końcowe oraz przejęcie przez zamawiającego	54
4.1.	Wstęp	54
4.2.	Próby przedrozruchowe	55
4.3.	Próby rozruchowe	55
4.4.	Ruch próbny	57
5.	Próby eksploatacyjne	57
5.1.	Wstęp	57
5.2.	Okres Zgłaszania Wad – Próby Eksploatacyjne	58

Załączniki:

1. Operat Wodnoprawny opracowany przez Pracownię Projektowo – Usługową KONKRET; ul. Składowa 5a/6a, 66-016 Czerwieńsk;
2. Pozwolenie wodnoprawne nr OŚ.6223-34/07

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1. Zakres Kontraktu

1.1.1. Wstęp.

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Górzycza, gm. Górzycza.

1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu życia ludności poprzez zwiększenie dostępności wody do picia i poprawę jej jakości. Program przyczyni się do osiągnięcia na obszarze objętym wnioskiem standardów i norm europejskich określonych w następujących aktach prawnych Unii Europejskiej:

- Dyrektywa 981831WE dotycząca jakości wody pitnej.

Program przyczyni się do realizacji priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w II Polityce Ekologicznej Państwa i Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa oraz osiągnięcia zdolności do sprostania wymogom członkostwa w Unii Europejskiej.

Jakość uzdatnionej wody musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

1.1.3. Gwarancje.

W ramach niniejszego Kontraktu ustala się następujący Wykaz Gwarancji:

Parametr	Wartość / Jednostka	Termin Gwarancji	Odstępstwa / Tolerancja
Okres Zgłaszania Wad	Miesiące	60	-
Gwarancja na urządzenia	Miesiące	60	-

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia.

(A) Prace projektowe.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące co najmniej:

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących w Polsce ustaw: Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późn. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo Górnicze i Geologiczne.
- Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych polegających na budowie Stacji Uzdatniania Wody w m. Górzycza (oraz na rozbiórkę obecnego SUW po zakończeniu robót) w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późn. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo Górnicze i Geologiczne z późn. zmianami.
- Dokumentacje techniczne dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania,

- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych,
- Inwentaryzację Zieleni w obszarze prowadzonych robót,
- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów,
- Instrukcje rozruchu Stacji Uzdatniania Wody
- Dokumentację Techniczno Ruchową wszystkich zamontowanych urządzeń
- Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP,
- Instrukcję eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń,
- Instrukcję współpracy agregatu z siecią energetyki zawodowej
- Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę i pozwoleniu na użytkowanie,
- Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót i przekazania inwestycji do eksploatacji

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.).

Badania i analizy uzupełniające.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Nadzór, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do Użytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządem dróg kołowych i szynowych, z wojewódzkim zarządem melioracji wodnych, uzgodnienia ze UG, uzgodnienia z właścicielami posesji dla których projektowane będą przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, itp.)

Mapy do celów projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte Kontraktem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, uzgodnienia dokumentacji, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, sieci wodno-kanalizacyjnej itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

Dokumenty Zamawiającego.

Przedstawione w PFU rozwiązania – tj. koncepcje i badania są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu.

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych rozwiązań w przypadkach szczególnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami zainteresowanymi.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów, dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w punktach 1.4 PFU przedmiary robót i ilości urządzeń są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny wykonawczy). W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres rzeczowy objęty dokumentacjami załączonymi w niniejszym PFU (w tym: planami sytuacyjnymi z naniesionymi trasami sieci i przyłączy, mapami zasadniczymi, warunkami i opiniami technicznymi) i tym samym umożliwić budowę SUW oraz istniejącego ujęcia głębinowego nr 1A.

Zamawiający nie rozpoczął wykonywania dokumentacji projektowej.

Wizytacja terenu budowy.

Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików *.jpg

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu.

(B) Zakres robót budowlanych.

Budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Górzycy należy prowadzić wykonując urządzenia niezbędne dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych i jakościowych.

Przewiduje się, że zostaną wykonane:

- Budowę budynku głównego wraz z całym wyposażeniem technologicznym,

- Remont studni głębinowej nr 1 poprzez zabudowę nowej obudowy nadziemnej studni z kompletnym wyposażeniem, rurociągami, pompą oraz instalacją zasilająco-pomiarową;
- Sieci międzyobiektove SUW;
- Budowę zbiorników wody czystej o pojemności 150 m³ każdy (2 szt.);
- Budowę osadnika wód popłucznych;
- Budowę systemu odprowadzania ścieków;
- Budowę neutralizatora z chlorowni
- Budowę nowego ogrodzenia z bramą i furtką;
- Wykonanie nowych dróg, placów, chodników wewnętrznych ;
- Budowę instalacji zasilających, sterowniczych i oświetlenia ;

(C) Zakres robót rozbiórkowych.

- Rozbiórkę obecnie funkcjonującego budynku SUW;
- Rozbiórkę istniejących zbiorników wody czystej 2 x V=200m³ wraz z nasypami;
- Rozbiórkę istniejących odstożników popłuczyn.
- Rozbiórka istniejącego ogrodzenia;
- Rozbiórka istniejących utwardzeń z obrzeżami, krawężnikami, itp.

(D) Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi Próby Końcowe, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania.

(D) Serwis.

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad (umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakończeniu Kontraktu). Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa Wykonawca.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.1. Opis SUW Górzycy

Stacja będzie obiektem bezobsługowym z pełną automatyką procesów technologicznych, zapewniającą uzyskanie wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniom.

Zakładając obecny jak i perspektywiczny wzrost zapotrzebowania na wodę oraz z informacji uzyskanych od Inwestora blok uzdatniania wody należy projektować na przepływ:

Q max. h= 50,00 m³/h

Q śred. dob.= 667,20 m³/dob

Q max. dob.= 905,90 m³/dob

Blok uzdatniania wody projektować należy dla Q_{hmax} = 50,00 m³/h, wykorzystując

projektowane zbiorniki retencyjne o pojemności 2 x 150 m³ i projektując pompownią sieciową II st. o wydajności $Q_n = 100 \text{ m}^3/\text{h}$. Takie rozwiązanie przy jednostopniowym układzie filtracji, pozwoli uzyskać parametry wody odpowiadające Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz zabezpieczyć odpowiednią ilość wody uzdatnionej w okresie szczytowego rozbioru.

1.2.2. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia

1.2.2.1. Ocena stanu technicznego systemu pobierania wody z ujęć:

Stan techniczny istniejącego systemu wodociągowego w Gminie Górzycza nie posiada rezerw technologicznych niezbędnych na okres zwiększonego rozbioru wody oraz wzrostu stężeń żelaza, manganu w wodzie surowej.

Jakość wody jaka będzie ujmowana ze studni jest nie adekwatna do obecnie wymaganych standardów.

Lokalizacja obiektów

Studnie głębinowe położone są na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 66/9 obręb 0001 Górzycza, gmina Górzycza.

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/5 obręb 0001 Górzycza, gmina Górzycza.

Warunki hydrogeologiczne i budowa geologiczna

Warstwa wodonośna ujęta do eksploatacji charakteryzuje się zmienną miąższością w układzie przestrzennym. W części północno-zachodniej warstwa wodonośna przykryta jest warstwą izolacyjną składającą się z morenowych glin piaszczystych z przewarstwieniami piasków różnoziarnistych i osadów ilasto-pylastych typu zastoiskowego. W kierunku południowo-wschodnim warstwa izolacyjna zanika, przy jednoczesnym spływie warstwy wodonośnej do głębokości ok. 15 m.

W podłożu warstwy zalegają gliny piaszczyste zlodowacenia bałtyckiego starszego stadiału (prawdopodobnie faza leszczyńska). Zalegające powyżej gliny piaszczyste przykrywające warstwę wodonośną należą przypuszczalnie do fazy poznańskiej. Jest to obszar, na którym łączą się wody powierzchniowe i podziemne pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i pradoliny Odry. Pradoliny te miały zasadniczy wpływ na ukształtowanie się warunków hydrogeologicznych tego rejonu. Bardziej szczegółowy obraz budowy geologicznej w rejonie ujęcia przedstawiają przekroje geologiczne.

Ujęta do eksploatacji warstwa wodonośna posiada napięte lub swobodne zwierciadło wody stabilizujące się na rzędnej ok. 14,0 m n.p.m. Odpływ wód podziemnych ujętej do eksploatacji warstwy jest w kierunku wschodnim tj. od doliny rzeki Odry w kierunku wysoczyzny. Wody podziemne zasilane w tym rejonie głównie przez wody Odry wykorzystują prawdopodobnie kopalne doliny rzeczne ukształtowane przez wody powierzchniowe pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i pradoliny Odry.

Zasoby eksploatacyjne ujęcia

Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w kat. B została wykonana w roku 1984 przez Geologiczno – Górniczą Spółdzielnię Pracy Hydrowiert w Ośnie oraz zatwierdzona decyzją Wojewody Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 1985 r. (załącznik nr 1) znak: OŚ-VI-8530/72/85.

Lp	Parametr	Ujęcie wody
1.	Wydajność zasobowa	95,0 m ³ /h
2.	Depresja przy wydajności	5,7 – 9,0 m

3.	Promień leja depresji	402 m
----	-----------------------	-------

Opis techniczny urządzeń do poboru wody

Dokumentowane ujęcie wody podziemnej składa się z czterech otworów studziennych nr 1A, 2, 3 i 4, które są podstawowym źródłem zaopatrującym w wodę mieszkańców Górzycy i Owczar. Studnie załączane są naprzemiennie.

Teren ujęcia jest wydzielony i ogrodzony, z zamykaną na kłódkę bramą i furtką, bez możliwości dostępu osób trzecich. Woda przed podaniem do sieci jest poddawana uzdatnianiu.

Lokalizację poszczególnych urządzeń gospodarki wodnej pokazano na rysunkach nr 1, 2. Budowę studni oraz armaturę pokazano na rysunkach nr 3 ÷ 6.

STUDNIA NR 1A

Studnia nr 1A została wykonana w 1983 r. przez Geologiczno – Górnictwą Spółdzielnię Pracy Hydrowiert w Ośnie. Podstawowe parametry studni nr 1A przedstawione zostały w tabeli :

Lp.	Parametr	Wartość
1.	Całkowita głębokość otworu	$H_c = 32,0$ m
2.	Głębokość zarurowania	$H_r = 30,5$ m
3.	Wydajność eksploatacyjna	58,0 m ³ /h
4.	Depresja przy wydajności zasobowej	5,5 m
5.	Promień leja depresji przy wydajności zasobowej	402 m
6.	Rura nadfiltrowa stalowa:	
	średnica	298 mm
	długość	16,0 m
	głębokość posadowienia	15,9 m
7.	Część robocza, filtr prętowo - pierścieniowy	
	średnica	230/244/290 mm
	Długość	2 x 6,0 m
	głębokość posadowienia	21,9 m/ 28,5 m
8.	Rura międzyfiltrowa, stalowa:	
	średnica	244 mm
	długość	0,6 m
	głębokość posadowienia	22,5 m
9.	Rura podfiltrowa, stalowa	
	średnica	244 mm
	długość	2,0 m
	głębokość posadowienia	30,5 m

Obudowa studni – konstrukcja wykonana jest z kręgów betonowych, prefabrykowanych

o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wysokości 2000 mm. Strop stanowi płyta żelbetowa, prefabrykowana o grubości 150 mm oraz średnicy ϕ 1900 mm z włazem stalowym o średnicy ϕ 600 mm zamykanym na kłódkę oraz kominkiem wentylacyjnym. Ściany obudowy wykonane są z typowych prefabrykowanych kręgów żelbetowych o grubości 200 mm.

Przewód tłoczny stalowy o średnicy DN100 z następującą armaturą: zawór odcinający kołnierzowy DN100, zawór zwrotny kołnierzowy DN100.

Pobór wody ze studni za pomocą pompy głębinowej typu SP 60-6 prod. Grundfos. Zainstalowana pompa może pracować przy maksymalnej wydajności równej $Q = 58 \text{ m}^3/\text{h}$.

Poziom zwierciadła wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka hydrogeologicznego.

STUDNIA NR 2

Studnia nr 2 została wykonana w 1972 r. przez Geologiczno – Górniczą Spółdzielnię Pracy Hydrowiert w Ośnie. Podstawowe parametry studni nr 2 przedstawione zostały w tabeli:

Lp.	Parametr	Wartość
1.	Całkowita głębokość otworu	$H_c = 31,5 \text{ m}$
2.	Głębokość zarurowania	$H_r = 30,2 \text{ m}$
3.	Wydajność eksploatacyjna	$54,0 \text{ m}^3/\text{h}$
4.	Depresja przy wydajności zasobowej	9,0 m
5.	Promień leja depresji przy wydajności zasobowej	402 m
6.	Rura nadfiltrowa, AC:	
	średnica	180 mm
	długość	4,0 m
	głębokość posadowienia	18,0 m
7.	Część robocza, filtr szczelinowy:	
	średnica	150/180 mm
	długość	5,0 m x 2
	głębokość posadowienia	23,0 m / 28,2 m
8.	Rura międzyfiltrowa, AC:	
	średnica	150/180 mm
	długość	0,2 m
	głębokość posadowienia	23,2 m
9.	Rura podfiltrowa, AC:	
	średnica	150/180 mm
	długość	2,0 m
	głębokość posadowienia	30,2 m

Obudowa studni – konstrukcja wykonana jest z kręgów betonowych, prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wysokości 2000 mm. Strop stanowi płyta żelbetowa, prefabrykowana o grubości 150 mm oraz średnicy ϕ 1800 mm z włazem stalowym o średnicy

φ 600 mm zamykanym na kłódkę oraz kominkiem wentylacyjnym. Ściany obudowy wykonane są z typowych prefabrykowanych kręgów żelbetowych o grubości 150 mm.

Przewód tłoczny stalowy o średnicy DN100 z następującą armaturą: zawór odcinający kołnierzowy DN100, zawór zwrotny kołnierzowy DN100.

Pobór wody ze studni za pomocą pompy głębinowej typu SP 60-6 prod. Grundfos. Zainstalowana pompa może pracować przy maksymalnej wydajności równej $Q = 54 \text{ m}^3/\text{h}$.

Poziom zwierciadła wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka hydrogeologicznego.

STUDNIA NR 3

Studnia nr 3 została wykonana w 1972 r. przez Geologiczno – Górniczą Spółdzielnię Pracy Hydrowiert w Ośnie. Podstawowe parametry studni nr 3 przedstawione zostały w tabeli:

Lp.	Parametr	Wartość
1.	Całkowita głębokość otworu	$H_c = 32,0 \text{ m}$
2.	Głębokość zarurowania	$H_r = 31,0 \text{ m}$
3.	Wydajność eksploatacyjna	$36,0 \text{ m}^3/\text{h}$
4.	Depresja przy wydajności zasobowej	8,9 m
5.	Promień leja depresji przy wydajności zasobowej	402 m
6.	Rura nadfiltrowa, stalowa:	
	średnica	298 mm
	długość	5,0 m
	głębokość posadowienia	19,0 m
7.	Część robocza, filtr siatkowy AP:	
	średnica	200 mm
	długość	10,0 m
	głębokość posadowienia	29,0 m
8.	Rura podfiltrowa, AC:	
	średnica	200 mm
	długość	2,0 m
	głębokość posadowienia	31,0 m

Obudowa studni – konstrukcja wykonana jest z kręgów betonowych, prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wysokości 2000 mm. Strop stanowi płyta żelbetowa, prefabrykowana o grubości 150 mm oraz średnicy φ 1800 mm z włazem stalowym o średnicy φ 600 mm zamykanym na kłódkę oraz kominkiem wentylacyjnym. Ściany obudowy wykonane są z typowych prefabrykowanych kręgów żelbetowych o grubości 150 mm.

Przewód tłoczny stalowy o średnicy DN100 z następującą armaturą: zawór odcinający kołnierzowy DN100, zawór zwrotny kołnierzowy DN100.

Pobór wody ze studni za pomocą pompy głębinowej typu SP 60-6 prod. Grundfos. Zainstalowana pompa może pracować przy maksymalnej wydajności równej $Q = 36 \text{ m}^3/\text{h}$.

Poziom zwierciadła wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka hydrogeologicznego.

STUDNIA NR 4

Studnia nr 4 została wykonana w 1983 r. przez Geologiczno – Górnictwą Spółdzielnię Pracy Hydrowiert w Ośnie. Podstawowe parametry studni nr 4 przedstawione zostały w tabeli:

Lp.	Parametr	Wartość
1.	Całkowita głębokość otworu	$H_c = 37,0$ m
2.	Głębokość zarurowania	$H_r = 37,0$ m
3.	Wydajność eksploatacyjna	41,0 m ³ /h
4.	Depresja przy wydajności zasobowej	8,7 m
5.	Promień leja depresji przy wydajności zasobowej	402 m
6.	Rura nadfiltrowa, stalowa:	
	średnica	298 mm
	długość	24,0 m
	głębokość posadowienia	24,1 m
7.	Część robocza, filtr prętowo - pierścienowy:	
	średnica	230/244/290 mm
	długość	5,0 m x 2
	głębokość posadowienia	29,1 m / 35,0 m
8.	Rura międzyfiltrowa, stalowa:	
	średnica	244mm
	długość	0,9 m
	głębokość posadowienia	30,0 m
9.	Rura podfiltrowa, AC:	
	średnica	244 mm
	długość	2,0 m
	głębokość posadowienia	37,0 m

Obudowa studni – konstrukcja wykonana jest z kręgów betonowych, prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wysokości 2000 mm. Strop stanowi płyta żelbetowa, prefabrykowana o grubości 150 mm oraz średnicy ϕ 1900 mm z włączem stalowym o średnicy ϕ 600 mm zamykanym na kłódkę oraz kominkiem wentylacyjnym. Ściany obudowy wykonane są z typowych prefabrykowanych kręgów żelbetowych o grubości 200 mm.

Przewód tłoczny stalowy o średnicy DN100 z następującą armaturą: zawór odcinający kołnierzyowy DN100, zawór zwrotny kołnierzyowy DN100.

Pobór wody ze studni za pomocą pompy głębinowej typu SP 60-6 prod. Grundfos. Zainstalowana pompa może pracować przy maksymalnej wydajności równej $Q = 41$ m³/h. Poziom zwierciadła wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka hydrogeologicznego.

1.2.2.2. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych.

Niedobory jakościowe

W okresach maksymalnych dobowych rozbiorów odczuwa się niedobory wody uzdatnionej. Podstawowym założeniem budowy SUW jest redukcja związków żelaza i manganu w wodzie surowej oraz zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody w szczytowych rozbiorach oraz na cele p.poż..

W związku z powyższym obok kompletnego budynku technologicznego zaprojektować należy dwa nowe zbiorniki żelbetowe wody uzdatnionej o pojemności min. 150 m³ każdy oraz zabudować zestaw pompowy sieciowy o wydajności uwzględniającej maksymalne rozbiory godzinowe szczytowe..

1.2.3. Działania zaradcze poprawiające niedobory jakościowe i ilościowe

Naprawa lub konserwacja urządzeń wchodzących w skład rozpatrywanego systemu wodociągowego ze względu na ich wiek oraz ograniczone parametry techniczne nie wpłynie istotnie na polepszenie jakości i zwiększenie ilości wody podawanej do sieci. Jedyнным rozwiązaniem dającym widoczne korzyści jest budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Górzycy.

1.2.4. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia

1.2.4.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu.

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na terenie działki nr 66/5 natomiast ujęcia wody nr 1A, nr 2, nr 3 i nr 4 zlokalizowane są na dz. 66/9 w miejscowości Górzycy.

Na działce nr 66/5 zlokalizowane są::

- Istniejący Budynek SUW przewidziany do rozbiórki,*
- Istniejące zbiorniki wody czystej 2 x V=200m³ przewidziany do rozbiórki,*
- Istniejące odstożniki popłuczyn przewidziany do rozbiórki,,*

Stacja Uzdatniania Wody i Ujęcia Wody zlokalizowane będą w terenie o umiarkowanej i niskiej zabudowie.

1.2.4.2. Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych.

By-passy

Na czas prowadzenia prac przy budowie Stacji Uzdatniania Wody i Ujęć Wody w razie konieczności należy stosować by-passy w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody. W celu rozpoczęcie budowy nowego budynku SUW należy rozebrać częściowo nasyp zbiorników magazynowych wody oraz dokonać rozbiórki jednego zbiornika.

Włączenia

Wszelkie włączenia do instalacji należy uzgodnić z operatorem SUW.

1.2.4.3. Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci.

Warunki techniczne dla odprowadzenia wód technologicznych i ścieków sanitarnych należy uzgodnić z Inwestorem, zaprojektować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz uzyskać niezbędne decyzje np. na odprowadzenie ścieków technologicznych z płukania filtrów.

Stacja nie będzie podłączana do sieci ciepłowniczej i gazowej.

Obiekt należy zasilć z sieci elektroenergetycznej.

1.2.5. Dostępność Placu Budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji.

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych odcinków z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Zamawiającego i Użytkownika. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do odpowiedniej jednostki Inwestora. Pisma te powinny być przedłożone właściwej jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.2.6. Zaplecze Placu Budowy.

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp.

Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt w ramach ceny Kontraktowej.

1.2.7. Rozpoczęcie robót.

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu.

1.2.8. Zajęcia pasa drogowego.

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wylczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi terenowo dla miejsca wykonywania Robót ponosi Wykonawca.

1.2.9. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym.

Opłaty za umieszczenie ewentualnych obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.

1.2.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami (w tym: np. Powiatowym Wydziałem Komunikacji, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Powiatowym Zarządem Dróg, Gminnym Zarządem Dróg, Dyrekcją PKP) Projektu Organizacji Ruchu na

- czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,
- b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
 - c) przygotowanie terenu,
 - d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu, konstrukcji pod torami PKP itp.,
 - e) tymczasową przebudowę urządzeń infrastruktury (w tym infrastruktury oraz istniejącej kanalizacji sanitarnej).

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

- a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
- b) opłaty/dzierżawy terenu,
- c) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych, przebudów i organizacji ruchu obejmuje:

- a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.2.11. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:

- a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),
- b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,
- c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.12. Wycinka drzew.

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zinwentaryzuje na własny koszt drzewa i krzewy na terenie ujęć i SUW.

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej modernizacji z drzewami. Wykonawca winien projektować modernizację w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczność, nie posiadającą innych racjonalnych rozwiązań.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewów.

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczące wycinek lub przesądzeń oraz na swój koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesądzeń drzew i krzewów wraz z usunięciem karp.

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki.

W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z Inspektorem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć materiał z wycinki na odległość do 5

km w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z kosztami załadunku i rozładunku.
Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.

1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

1.3.1. Ogólne wymagania projektowe

Przy projektowaniu budowy stacji uzdatniania należy przyjąć następujące wymagania ogólne:

- *rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy systemu wodociągowego, a przerwy w ruchu nie mogą przekraczać 4 godzin /w trakcie realizacji/w godzinach nocnych,*
- *proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję,*
- *proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz wysokim standardem wykonania.*

1.3.2. Budowa budynku głównego

1.3.2.1. Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe, żelbetowe, z betonu C20/25 zbrojone dołem siatką podbetonie C8/10 gr. 10 cm.

Podwalina żelbetowa z betonu C20/25 15x15 cm, zbrojona podłużnie prętami i strzemionami.

Ławy fundamentowe pod ścianki murowane o wymiarach 40x40 cm z betonu C20/25, zbrojone podłużnie prętami.

1.3.2.2. Obudowa budynku

Zaprojektować obudowę ścian z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. min. 150mm, o współczynnika przenikania $U = 0,25 [W/(m^2 \cdot K)]$.

Dach pokryty płytą warstwową wypełnioną styropianem gr. 15 cm o współczynnika przenikania $U = 0,30 [W/(m^2 \cdot K)]$.

Dopuszcza się płyty z rdzeniem poliuretanowym PIR.

1.3.2.3. Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne działowe z pustaków ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie klejowej.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm na zaprawie klejowej.

Ściany wewnętrzne obustronnie otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym gr. 1,50 cm.

Wykończenie ścian i sufitów

Wszystkie istniejące ściany wewnętrzne oraz sufity należy oczyścić z brudu, kurzu a następnie pomalować na kolor uzgodniony z Inwestorem. Dodatkowo na hali SUW oraz w pomieszczeniu chlorowni i WC zaprojektowano ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejowej do wysokości 2,00 m. W pomieszczeniu WC płytki należy ułożyć na całej wysokości ściany.

W pomieszczeniu chlorowni zastosować płytki chemoodporne.

1.3.2.4. Konstrukcja nośna

Halę zaprojektować w konstrukcji stalowej. Główne układy nożne wykonać jako ramy stalowe z dwuteowników szerokostopowych.

Pod obudowę ścian zaprojektować rygle ściennie wykonane z kształowników prostokątnych, natomiast płatwie dachowe zaprojektowano z dwuteowników.

Hala stężona w połąci dachu stężeniami prętowymi, naprężonego śrubami rzymskimi. Stężenia ściennie zaprojektować również z pręta.

Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie na poziomie C3.

1.3.2.5. Konstrukcja stalowa dla lekkiej obudowy

Rygle o słupki dla lekkiej obudowy z profili kwadratowych ocynkowanych mocowane do konstrukcji nośnej. Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie na poziomie C3.

1.3.2.6. Stężenia budynku

Zaprojektować stężenia połąciowe i pionowe ścian.

1.3.2.7. Posadzki

Zaprojektować następujące warstwy posadzki:

- płytki gresowe antypoślizgowe
- posadzka betonowa gr. 10 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 28 kg/m³ lub siatką zbrojeniową (wg opracowanej dokumentacji projektowej)
- styropian EPS200-036 gr. 8,00 cm
- izolacja bitumiczna
- bitumiczna powłoka gruntująca
- chudy beton C8/10 gr. 15,00 cm
- podsypka piaskowa I_D = 0,9 gr. 15,00 cm

W pomieszczeniu chlorowni ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe chemoodporne. Posadzkę wykonać ze spadkiem min. 1-2 % w kierunku krótkich ściekowych.

1.3.2.8. Rynny

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55mm.

1.3.2.9. Brama i drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne stalowe z wypełnieniem płytą warstwową gr. 80 mm, wyposażone w zamek patentowy.

Drzwi wewnętrzne stalowe, łazienkowe, wyposażone w kratkę wentylacyjną i zamek łazienkowy.

Brama stalowa z wypełnieniem z płytą warstwową gr. 80 mm, wyposażona w zamek patentowy.

1.3.2.1. Stolarka okienna

Stolarkę okienną wykonać z profili PCV w kolorze białym. Wartość współczynnika przenikania ciepła $U < 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, parapety wewnętrzne z PCV w kolorze RAL 7016.

1.3.3. Parametry jakościowe wody surowej:

OCENA JAKOŚCI POBIERANEJ WODY

Charakterystykę jakości wody surowej pobieranej z przedmiotowego ujęcia oparto na wynikach analiz uzyskanych od Inwestora, wykonanych przez laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. w Pszczynie. Wyniki analiz wody surowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Woda pobierana ze studni charakteryzuje się średnią przewodnością elektryczną właściwą ($950 \div 1020 \mu\text{S/cm}$) oraz odczynem obojętnym $\text{pH} = 7,2 \div 7,3$. Mętność wody surowej wynosi $0,18 \div 0,46 \text{ NTU}$. Zawartość manganu w próbce z dnia 12 maja 2015 r. ($219 \pm 22 \mu\text{g/l}$) przekracza wartość dopuszczalną określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co świadczy o tym, iż ujmowana woda musi być poddana procesom uzdatniania.

Stężenia pozostałych wskaźników fizykochemicznych oraz właściwości organoleptyczne spełniają wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pod względem bakteriologicznym woda surowa spełnia wymagane normy.

Lp.	Parametr	Data pobrania próbek				Najwyższa dopuszczalna wartość
		10.05.2016	09.06.2015	12.05.2015	12.12.2014	
1.	pH	$7,3 \pm 0,3$	-	$7,3 \pm 0,3$	$7,2 \pm 0,3$	6,5 – 9,5
2.	Przewodność elektryczna właściwa w temp 25°C [$\mu\text{S/cm}$]	950 ± 95	-	1020 ± 102	1010 ± 101	2500
3.	Mętność [NTU]	$0,46 \pm 0,14$	-	$0,29 \pm 0,09$	$0,18 \pm 0,06$	1,0
4.	Barwa [mg/l Pt]	< 5	-	< 5	5	-
5.	Zapach [TON]	< 1	-	< 1	< 1	Akceptowalny
6.	Smak (TFN)	< 1	-	< 1	< 1	Akceptowalny
7.	Amonowy jon [mg/l NH_4]	$0,08 \pm 0,02$	-	$0,07 \pm 0,02$	< 0,05	0,50
8.	Mangan [$\mu\text{g/l}$]	-	-	219 ± 22	-	≤ 50
9.	Żelazo [$\mu\text{g/l}$]	-	-	147 ± 15	-	≤ 200
10.	Rtęć [$\mu\text{g/l}$]	-	< 0,05	-	-	≤ 1
11.	Tryt [Bq/l]	-	< 40	-	-	≤ 100
12.	Bromiany [$\mu\text{g/l}$]	-	< 5,0	-	-	≤ 10
13.	Cyjanki [$\mu\text{g/l}$]	-	< 15	-	-	≤ 50
14.	Całkowita dopuszczalna dawka [mSv/rok]	-	0,207	-	-	$\leq 0,1$
15.	1, 2 dichloroetan [$\mu\text{g/l}$]	-	< 0,9	-	-	$\leq 3,0$
16.	Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu [$\mu\text{g/l}$]	-	< 2,0	-	-	≤ 10
17.	Suma trihalometanów [$\mu\text{g/l}$]	-	< 16,0	-	-	≤ 100
18.	Bakterie grupy coli [jtk/1ml]	0	-	0	0	0
19.	Escherichia coli [jtk/1ml]	0	-	0	0	0

1.3.4. Wymagania technologiczne

Układ technologiczny :

Woda z ujęcia Górzycy ze względu na jej jakość wymaga uzdatniania w kierunku obniżenia stężenia manganu.. Dla tej jakości wody w celu uzyskania wody o parametrach odpowiadających Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z późniejszymi zmianami) należy zaprojektować następujący układ technologiczny:

- Pompy głębinowe sterowane czujnikami poziomu wody zamontowanymi w studniach oraz zbiornikach retencyjnych, tłoczące wodę z istniejących ujęć do kolumnowego aeratora znajdującego się w budynku stacji
- Wodę napowietrzyć w kolumnowym aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania ok. 3-5 minut, dostarczając ok. 10-15 % powietrza w stosunku do ilości wody. Aerator wyposażać w wysokiej jakości system odpowietrzania w celu uwolnienia gazów powstałych w wyniku hydrolizy żelaza;
- Napowietrzoną wodę filtrować przez złożę składające się z piasku kwarcowego o granulacji 0,80 – 1,40 mm z dodatkiem masy katalitycznej, tak aby uzyskać pełne odżelazianie i odmanganianie w momencie rozruchu stacji nie czekając na wpracowanie złoża
- Stosować prędkość filtracji do 7 m/h
- Czas cyklu filtracyjnego – ustalić w trakcie rozruchu
- Wodę uzdatnioną retencjonować w zbiornikach do magazynowania wody uzdatnionej o pojemności $V = 2 \times 150 \text{ m}^3 = 300 \text{ m}^3$ zapewniającym pokrycie potrzeb szczytowych, wodę do płukania filtrów oraz zapas wody do celów p. poż.
- Wodę uzdatnioną dezynfekować podchlorynem sodu
- Złożę filtracyjne płukać wodą uzdatnioną w układzie powietrze z dmuchawy powietrza i wodą uzdatnioną za pomocą pompy płucznej o dobranych parametrach odpowiadających projektowanej intensywności płukania i powierzchni filtracji
- Wodę uzdatnioną do sieci tłoczyć zestawem pompowym II st. o wydajności $Q_{\max h}$ i ciśnieniu wymaganym w sieci

1.3.4.1. Ujęcie wody nr 1A

Studnia nr 1A – stan projektowany

Z uwagi na stan techniczny obudowy studni nr 1A, należy zaprojektować rozbiórkę istniejącej obudowy a w jej miejsce montaż nowej obudowy nadziemnej wykonanej w konstrukcji stalowej w osłonie z laminatu poliestrowo – szklanego wraz z armaturą i orurowaniem. Obudowa nadziemna ogrzewana charakteryzuje się tym, że nie jest osadzona w gruncie, tylko na powierzchni terenu. Takie rozwiązanie gwarantuje możliwość łatwego utrzymania wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystości wewnątrz obudowy oraz dogodny dostęp do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia również bezpieczeństwo pracowników w czasie opuszczania pompy głębinowej a także możliwość wielokrotnego wykorzystania obudowy w przypadku konieczności ewentualnej likwidacji studni głębinowej. Obudowa tego typu wyklucza problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw poprzez zastąpienie ich podstawą o konstrukcji stalowej ażurowej w osłonie z wielowarstwowego laminatu poliestrowo – szklanego, ocieplonej pianką poliuretanową wypełniającą całkowicie wnętrze podstawy.

Rurociąg tłoczny od pompy ponad głowicę studni należy przyjąć o średnicy DN 100 ze stali 1.4301/1.4307. Odcinki rurociągu tłoczego o długości 6 m należy łączyć kołnierzowo.

Głowice studni projektuje się jako typową – do orurowania obudowy do DN 100 mm. Orurowanie obudowy studni wykonać ze stali 1.4301/1.4307. Przepust z PVC do kabla do pompy należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry techniczne obudowy studni:

- pokrywa obudowy – 1440 x 900 x 850 mm (dł. x szer. x wys.)
- podstawa obudowy – 1660 x 1100 x 10 mm (dł. x szer. x wys.)
- podłoże z betonu – 1860 x 1300 mm (dł. x szer.), beton klasy C25/30
- powierzchnia zabudowy studni – 2,42 m²

Materiał – prefabrykat – laminat poliestrowo – szklany

Pobór wody ze studni realizować za pomocą pompy głębinowej o parametrach analogicznych do pompy istniejącej np. typu SP 60-6 prod. Grundfos. Zainstalowana pompa ma pracować przy maksymalnej wydajności równej $Q = 58 \text{ m}^3/\text{h}$.

Poziom zwierciadła wody w otworze geologicznym mierzyć sondą hydrostatyczną.

1.3.4.2. Napowietrzanie

Wodę należy napowietrzyć w zamkniętym (ciśnieniowym) aeratorze kolumnowym (szt.1) o pojemności zapewniającej minimalnie 3-5-minutowy czas kontaktu wody z tlenem z powietrza. Ilość powietrza powinna wynosić około 15% ilość przepływającej wody. W wyniku utleniania i hydrolizy zawartego w wodzie żelaza powstawał będzie wolny CO₂, który łącznie z zawartym w wodzie wolnym CO₂ i innymi gazami należy odprowadzić poprzez odpowietrzenie aeratora za pomocą zaworu odpowietrzającego.

Parametry mieszacza wodno-powietrznego:

- Powłoki wewnętrzne śrutowane:

pokryte farbą do kontaktu z wodą pitną z atestem higienicznym : Ral 3009 ciemna czerwień lub żywica epoksydowa dwuskładnikowa zawierająca 98% części stałych koloru piaskowego odporna na chemię i sole (opcja).

- Powłoka zewnętrzna śrutowana:

Nakładana farba podkładowa Ral 3009

Do napowietrzania wody należy przyjąć sprężarkę tłokową bezolejową.

Sprężarka umieszczona winna być na zbiorniku sprężonego powietrza o pojemności $V = 270 \text{ dm}^3$. Zbiornik sprężonego powietrza napełniany jest automatycznie przez sprężarkę, która włącza się po obniżeniu ciśnienia do wartości minimalnej zadanej na wyłączniku ciśnieniowym agregatu. Wyłączenie sprężarki następuje w momencie osiągnięcia maksymalnego ciśnienia w zbiorniku powietrza.

Układ sprężonego powietrza

W skład układu sprężonego powietrza powinny wchodzić następujące elementy:

- sprężarka ze zbiornikiem
- rozdzielacz powietrza

- manometr + kurek manometryczny G 1/2"
- przetwornik ciśnienia
- zawór redukcyjny ciśnienia G 3/4"
- zawór bezpieczeństwa G 3/4"
- zawór kulowy G 3/4" i 1"
- elektrozawór G 1"
- instalacja do napowietrzania wody

Zawór redukcyjnego na instalacji do napowietrzania wody

Na rurociągu sprężonego powietrza do napowietrzania wody zaprojektować zawór redukcyjny ciśnienia, który redukować będzie ciśnienie z 10 bar na 6 bar.

Orurowanie zestawu aeracji wykonać ze stali nierdzewnej min. **1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1.**

Zastosować przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, korpus z żeliwa sferoidalnego.

Przepustnice sterowane będą napędami ręcznymi.

Zestaw aeracji wypełniony jest pierścieniami z tworzywa sztucznego (PE) w postaci pakietów, tworzonych przez zgrzewanie pierścienia w ilości co najmniej połowy objętości zestawu aeracji. Zestaw aeracji posiada atest PZH.

1.3.4.3. Filtry

Wydajność bloku uzdatniania wody wynosić będzie 50 m³/h .

Jakość uzdatnionej wody (za pompownią II°) musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami.

Zaprojektować należy zestaw nowych filtrów w zakresie

- montażu kpl. filtrów ciśnieniowych pracujących w systemie jednostopniowym o powierzchni filtracji ok. 10 m²,
- zasypanie złożem filtracyjnym dwuwarstwowym piaskowo-braunsztynowym,
- Montażu przepustnic z napędem elektrycznym,
- Dostosowaniu drenażu płytowo-grzybkowego do wymaganej intensywności płukania,
- Montażu rurociągów technologicznych ze stali kwasoodpornej gat. min. 1.4301,
- Montażu wydajnych odpowietrzników na filtrach ze stali kwasoodpornej;

Zbiorniki filtracyjne: o wysokości części cylindrycznej 1500mm z trzema włączami rewizyjnymi (w części cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po jednym) ciśnienie pracy 6 bar. Urządzenie z wbudowanym wziernikiem ze szkła hartowanego 150mm do podglądu złoża podczas okresowych płukań wstecznych oraz kontroli wysokości złoża bez jego otwierania.

Urządzenie wyposażone jest w drenaż płytowy .

Powłoki wewnętrzne śrutowane: pokryte farbą do kontaktu z wodą pitną z atestem higienicznym .

Powłoka zewnętrzna śrutowana:

Nakładana farba podkładowa Ral 3009

Złoże filtracyjne:

- Warstwa piasku kwarcowego:
 - uziarnienie ok.: 0,8 - 1,4 mm,
 - współczynnik równomierności WR (d_{60}/d_{10}) $\leq 1,4$,
 - ilość podfrakcji i nadfrakcji nie więcej niż 5%.
- Warstwa braunsztynu o wysokości warstwy nie mniej niż 30 cm.
Zastosować warstwę podtrzymującą dla złoża filtracyjnego:
 - 10 cm o granulacji 10-20 mm,
 - 7,5 cm o granulacji 5-10 mm,
 - 7,5 cm o granulacji 3-5 mm.

1.3.4.4. Płukanie filtrów:

Intensywność płukania powietrzem i wodą powinna zostać przyjęta przez Wykonawcę odpowiednio dla zaproponowanych szczegółowych rozwiązań technologicznych i potwierdzona na etapie rozruchu stacji uzdatniania. Precyzyjne określenie czasu trwania poszczególnych faz płukania powinno nastąpić na etapie rozruchu stacji uzdatniania. Instalacja winna umożliwiać spust pierwszego filtratu oraz obniżenie zwierciadła wody w filtrze podczas pierwszej fazy płukania. Przed płukaniem filtrów wodą należy przeprowadzać wzruszenie złoża powietrzem za pomocą dmuchawy .

1.3.4.5. Pompy do płukania filtrów

Wodę do płukania filtrów pobierać ze zbiorników wody za pomocą pompy umieszczonej w hali technologicznej. Parametry pompy do płukania wodnego powinny zostać przyjęte przez Wykonawcę odpowiednio dla zaproponowanych szczegółowych rozwiązań technologicznych. Dla określonych parametrów zastosować jedną nową pompę pracującą.

1.3.4.6. Dmuchawa do płukania filtrów

Należy zastosować nowe urządzenie.

Do produkcji powietrza płuczącego filtry należy zamontować jedną dmuchawę do pracy ciągłej. Parametry dmuchawy powinien przyjąć Wykonawca odpowiednio dla zaproponowanych szczegółowych rozwiązań technologicznych.

Dmuchawę zlokalizować w budynku SUW. Dobierając dmuchawę należy uwzględnić następujące warunki:

- niski poziom szumów - agregat powinien być w obudowie wyciszającej w wersji kompaktowej z możliwością posadowienia ściana w ścian,;
- energooszczędny silnik dmuchawy,
- głośność urządzenia zredukowana przez wewnętrzne tłumiki typu absorpcyjnego i obudowę.

1.3.4.7. LAMPY UV

Jako dodatkowy element dezynfekcji wody należy zastosować dezynfekcję falami ultrafioletowymi. Lampy UV do ciągłej dezynfekcji zlokalizowane będą w pompowni, jako zabudowa bypass'owa na przewodzie tłocznym pomp II-go stopnia, przed skierowaniem jej do miasta. Należy zastosować urządzenie z automatycznym systemem czyszczącym. Urządzenie będzie wyposażone w system automatycznego sterowania mocą lampy w zależności od przepływu wody.

Dawka winna być poświadczona certyfikatem do standardowej transmisji wody $T_{1cm}=90\%$. Dawka min. $400J/m^2$. Urządzenie winno być wyposażone w samoczynny układ czyszczący.

1.3.4.8. Pompownia II-go stopnia

Zastosować zestaw hydroforowy z szafą sterowniczą. Przewidzieć jedną pompę rezerwową. Projektant winien przeanalizować elastyczność pracy ujęcia, stacji uzdatniania i pomp II stopnia dostosowując ich pracę do różnorodnych rozbiorów na sieci projektowanej wydajności stacji uzdatniania, oraz zabezpieczenia p-poż. Wszystkie pompy wyposażać w przetwornicę częstotliwości (ilość pomp – ilość przetwornic)

1.3.4.9. Rurociągi technologiczne i armatura - wewnętrzne

- Wykonanie wszystkich rurociągów technologicznych ze stali kwasoodpornej gat. min. 1.4301: w obiektach – łączonych na kołnierze,*
- Na rurociągach technologicznych za maszynami zastosować elastyczne króćce demontażowe armatury i urządzeń*
- Rury i kształtki stanowiące uzbrojenie filtrów wykonać ze stali kwasoodporne,*
- Jako armaturę odcinająco-regulacyjną manewrową przewiduje się przepustnice do zabudowy międzykołnierzowej o krótkiej zabudowie, z miękkim uszczelnieniem, z napędem elektrycznym.*
- Zespoły przepustnic poszczególnych filtrów będą sterowane z wyspy zaworowej umożliwiającej również ręczne wymuszenie stanu przepustnicy,*
- Układ sterowania zapewni możliwość manewrowania napędami w trybie ręcznym z pominięciem sterownika,*

Rurociągi technologiczne należy oznaczyć odpowiednimi kolorami:

- woda surowa: zielony,*
- woda po napowietrzaniu: błękitny,*
- woda płuczająca: czerwony,*
- woda popłuczna: ciemnobrązowy,*
- woda uzdatniona: niebieski,*
- powietrze: żółty,*
- spusty i przelewy: jasnobrązowy.*

1.3.4.10. Instalacja poboru wody do badań jakościowych

Wszystkie urządzenia do badań jakościowych należy zlokalizować w jednym miejscu łatwo dostępnym w galerii rurociągów filtrowni.

Do poboru prób do badań bakteriologicznych należy przewidzieć kurki probiercze

zamontowane na wszystkich rurociągach doprowadzających wodę do urządzeń do badań jakościowych.

Odprowadzenie wody z urządzeń do badań jakościowych należy przewidzieć do kanalizacji technologicznej.

Doprowadzenie badanej wody do urządzeń badań jakościowych rurami tworzywowymi, armatura ze stali nierdzewnej.

1.3.4.11. Chlorownia na podchloryn sodu

Przewiduje się dezynfekcję podchlorynem sodu w dawce do $1\text{gCl}_2/\text{m}^3$. Wprowadzenie roztworu dezynfektanta do rurociągu wody uzdatnionej przed zbiornikami wody czystej lub bezpośrednio do sieci wodociągowej. Podchloryn sodu dawkować automatycznie w funkcji wydajności pomp tłoczących wodę do sieci. Przewiduje się rozcieńczenie podchlorynu sodu poprzez wprowadzenie do rurociągu małej średnicy stanowiącego odgałęzienie od rurociągu tłocznego pomp drugiego stopnia. Prędkość przepływu roztworu dezynfektanta w rurociągu min. 1,0 m/s.

Chlorownia winna spełniać aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

1.3.5. Wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacyjne i ogrzewanie

1.3.5.1. Instalacja wentylacji

Halę filtrów i chlorownię wyposażać w:

- wentylację grawitacyjną,
- wentylację mechaniczną dostosowaną do kubatury i funkcji pomieszczeń,
- odciągi miejscowe powietrza w pomieszczeniach magazynowych i przygotowywania środków chemicznych do dozowania,

1.3.5.2. Ogrzewanie

Do ogrzewania budynku zaprojektować grzejniki elektryczne 2,0 kW oraz 1,5 kW. Grzejniki dostosowane powinny być do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy grzejnik wyposażać w wbudowany termostator, który zagwarantuje płynną regulację temperatury i łatwość obsługi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki powinny posiadać również zabezpieczenie przeciwmrozowe. Grzejniki sterowane powinny być regulatorami temperatury typu pokojowego.

1.3.5.3. Woda zimna

Rurociągi doprowadzające wodę do pomieszczenia chlorowni i WC wykonać z rur i kształtek z polipropylenu PP, łączonych metodą zgrzewania oraz przy pomocy kształtek przejściowych na gwint. Pobór wody z rurociągu zasilającego sieć za zestawem II°.

Należy wykonać wewnętrzne przyłącze wody na cele użytkowe SUW za zestawem hydroforowym.

W skład przyłącza wchodzi:

- Zawór kulowy G3/4" x 2
- Wodomierz

- Zawór antyskażeniowy typu np. EA G3/4"

Jako przybory sanitarne i armaturę w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych należy zaprojektować:

- umywalki montowane na stelażach podtynkowych wyposażone w baterie ściennie z głowicą mieszającą ceramiczną
- miskę ustępową wraz z zaworem czerpalnym ze złączką do węża
- w pomieszczeniu chlorowni należy zamontować oczomyjkę oraz zawór czerpalny ze złączką do węża

1.3.5.4. Woda ciepła

Korzystanie z ciepłej wody musi być możliwe w pomieszczeniu chlorowni i WC. Ciepłą wodę uzyska się za pomocą projektowanych elektrycznych podgrzewaczy przepływowych, jednofazowych.

1.3.5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Należy zaprojektować:

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych w pomieszczeniu chlorowni z umywalki i wpustu podłogowego do projektowanego neutralizatora ścieków.
- Odprowadzenie ścieków sanitarnych w pomieszczeniu WC z umywalki i toalety do projektowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki (szamba) $\varnothing 1500$, a następnie ich wywóz na oczyszczalnię ścieków (poj. czynna ok. 2,5m³).
- Na hali technologicznej zaprojektować odwodnienie liniowe posadzki oraz wpusty podłogowy w miejscach lokalizacji kurków pobierczych lub zaworów przeciwuderzeniowych. Ścieki odprowadzić rurociągiem $\varnothing 160$ z PVC do studzienki kanalizacyjnej, a dalej do istniejącego zbiornika wód popłucznych.

Instalację kanalizacyjną w budynku zaprojektować z rur PVC. Podejścia do przyborów oraz piony należy wykonać z rur systemu kanalizacji wewnętrznej, natomiast instalację podposadzkową z rur kanalizacyjnych zewnętrznych typu min. SN8. Instalacje podposadzkową układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz wykonać obsypkę 20 cm ponad wierzch rury. Przy przejściach pod fundamentem stosować stalowe rury ochronne.

Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach instalacyjnych lub natynkowo w obudowie z płyt g-k. Na pionach, przed wejściem w posadzkę, zabudować rewizję, a piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. Średnice podejść pod przybory wykonać jako normatywne zgodnie z PN-EN 274-1:2004.

1.3.5.6. Rurociągi , kanały i obiekty technologiczne – sieci zewnętrzne

Zgodnie z załączonym proponowanym projektem zagospodarowania terenu należy zaprojektować następujące rurociągi międzyobiektywne:

- Rurociąg wody surowej $\varnothing 160 \times 9,5$ PEHD SDR17;
- Rurociąg wody z budynku SUW do sieci $\varnothing 160 \times 9,5$ PEHD SDR17;
- Rurociąg wody z budynku SUW do zbiorników magazynowych $\varnothing 160 \times 9,5$ PEHD SDR17;
- Rurociąg wody ze zbiorników do budynku SUW $\varnothing 200 \times 11,9$ PEHD SDR17;
- Rurociąg spustowo-przelewowy , wód popłucznych $\varnothing 200 \times 5,9$ PVC-U;

- Rurociąg kanalizacji z WC do studni bezodpływowej Ø160x4,7 PVC-U;
- Rurociąg kanalizacji z chlorowni do neutralizatoru Ø160x4,7 PVC-U;

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone.

Rurociągi grawitacyjne

Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U, łączonych kielichowo z uszczelką gumową. Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce o gr. zgodnej z normami. Na zmianie kierunku i w miejscach włączy przykanalików przewidzieć studzienki kanalizacyjne systemowe.

Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PVC przedstawiono poniżej:

- Klasy S (SN8), ze ścianką litą jednorodną, z uszczelkami EPDM, pierścieniami mocującymi (tam gdzie występują), które dostarcza producent rur według PN-EN 1329-1+A1:2018-05, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN 1610:2015-10
- Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC według PN-EN 1329-1+A1:2018-05 i ISO 4435:1991
- Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. przez ścianki betonowe studzienek) z PVC o odpowiednich średnicach
- Współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka – White'a $k < 0,05 \text{ mm}$
- Sztywność nominalna minimum $SN = 8000 \text{ N/m}^2$
- Posiadają Aprobata Techniczną, deklaracje zgodności producenta z normą lub Aprobata Techniczną
- Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie ruchu ciężarowego oraz wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 bara. Rury z PVC muszą posiadać aprobatę techniczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki aprobowanej.

Studzienki kanalizacyjne:

Betonowe C35/45, cement siarczanoodporny HSR/SR

Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych łączonych za pomocą zaprawy montażowej lub uszczelki elastomerowych.

Elementami tworzącymi studnie są:

- element denny opcjonalnie wyposażony w przejścia szczelne oraz kinetę
- kręgi
- element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka
- pierścienie dystansowe do regulacji wysokości studni do poziomu terenu
- właz żeliwny klasy D400

Właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na zgniatanie elementów komory roboczej (kręgów), obciążenie niszczące, kN/m:	≥ 40	PN-EN 1917:2004+AC:2009 Załącznik A
Wytrzymałość na pionowe obciążenie zgniatające płyt redukcyjnych i pokrywowych, kN: - obciążenie próbne elementów - pionowe obciążenie zgniatające	≥ 120 ≥ 300	PN-EN 1917:2004+AC:2009 Załącznik B
Wodoszczelność badana pod wewnętrznym ciśnieniem hydrostatycznym 0,5 bar, w czasie 15 minut: - pojedynczych elementów pionowych - zestawu połączonych elementów - złącza między elementem studzienki a przyłączoną rurą lub kształtką	brak przecieków i nieszczelności podczas badania	PN-EN 1917:2004+AC:2009 Załącznik C
Zamocowanie stopni złazowych: - ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem 2 kN, mm - trwale ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem 2 kN, mm - pozioma siła wyrwywająca, 5 kN	≤ 5 mm w przypadku stopni pojedynczych ≤ 10 mm w przypadku stopni podwójnych ≤ 1 mm w przypadku stopni pojedynczych ≤ 2 mm w przypadku stopni podwójnych brak uszkodzeń	PN-EN 1917:2004+AC:2009 Załącznik E
Trwałość studzienki kanalizacyjnej:		

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa co najmniej C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016	PN-EN 12390-3:2019
Współczynnik woda-cement (w/c)	$\leq 0,45$	PN-EN 206+A1:2016
Zawartość chlorków w betonie w stosunku do masy cementu, %: - niezbrojonym - zbrojonym	$\leq 1,0$ $\leq 0,2$ w przypadku stosowania cementu CEM I $\leq 0,4$ w przypadku stosowania cementu CEM III	PN-EN 196-2:2013 PN-EN 206+A1:2016 PN-B-06265:2018
Nasiąkliwość, %	≤ 5	PN-EN 1917:2004+AC:2009
Otulinie zbrojenia betonem, mm	≥ 30	ITB-KOT-2020/1457 wydanie 1, p. 3.2.1
Wodoszczelność, stopień	$\geq W8$	PN-B-06250:1988
Stopień mrozoodporności w wodzie	F150	
Stopień mrozoodporności w 2% roztworze NaCl	F50	

Z tworzyw sztucznych

Kinety z polipropylenu (PP), z uźebrowaniem wzmacniającym, przeznaczone do przyłączenia do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomą rynnę przepływową (kinetę) z jednym lub kilkoma króćcami dopływowymi i jednym króćcem wypływowym, zakończonymi kielichami dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościnnymi z PVC-U.

Podstawowe elementy składowe studni:

- kineta, podstawa studzienki niewłazowej pozwalająca na bezpośrednie podłączenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierająca integralnie uformowane w niej kanały wraz z ewentualnymi rozgałęzieniami

- trzon, rura trzonowa wznosząca o średnicy wewnętrznej 425 mm
- teleskop część zestawu pozwalająca na kompensacje osiadania, które może nastąpić po instalacji i pozwalająca na korektę wysokości studzienki. Teleskop jest instalowany na głębokości do 0,80 m od poziomu gruntu
- stożek/ pierścień odciążający w przypadku umiejscowienia studzienki w terenie utwardzonym
- właz żeliwny klasy D400

Rurociągi ciśnieniowe:

Rurociągi ciśnieniowe wykonać z rur PE-HD na ciśnienie PN10.

Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PE-HD przedstawiono poniżej:

- Rury o dużej gęstości (0,93 - 0,96 g/cm³) produkowane metodą niskociśnieniową
- Materiał: PE100 SDR17
- Rodzaje połączeń: zgrzewane elektrooporowo i doczołowo, połączenia PE/stal skręcane lub typu bruzdowego (fabryczne)
- Ciśnienie robocze: minimum P_n = 10 bar
- Atest PZH1
- Aprobata Techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach bezwykopowych oraz możliwość montażu bez osypki i podsypki piaskowej
- Wskaźniki bezpieczeństwa > 2,1 (wg PAS 1075)
- Muszą odpowiadać typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadać potwierdzenie tego faktu certyfikatem wydanym przez niezależny, akredytowany instytut (DIN CERTCO lub TUV SUD), tj. test FNCT wg ISO 16770 – wynik badań > 8760 h, test karbu (Notch-test) wg ISO 13479 – wynik badań > 8760 h, test odporności na naciski punktowe wg metody dr Hessela – wynik badań > 8760 h
- Odporność na powolną propagację pęknięć dostarczonych rur powinna zostać potwierdzona świadectwem odbioru (certyfikat 3.1 – PN-EN 10204:2006)

1.3.6. Wymagania elektryczne

- montaż nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej w układzie TN-S
- montaż nowej instalacji gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V,
- montaż nowej instalacji odgromowej na całym budynku głównym.
- montaż nowej rozdzielni do zasilania pompowni II stopnia, pompy płucznej, dmuchawy, układu dozowania reagentów, rozdzielni technologicznej i głównej rozdzielni zasilającej.
- montaż nowej instalacji siłowej do pomp II stopnia, pompy płucznej, dmuchawy, układu dozującego i drobnych odbiorów,
- montaż nowej instalacji zasilającej główna rozdzielnię technologiczną,
- montaż skrzynek połączeniowych przy zbiornikach retencyjnych oraz studniach głębinowych.
- Montaż agregatu prądotwórczego – stacjonarnego do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody – zlokalizowanego np. zewnątrz pod wiatą.
- Montaż systemu zdalnego monitoringu pracy SUW;
- Montaż systemu alarmowego – wejścia do obiektów SUW.

1.3.7. Wymagania AKPiA

Urządzenia technologiczne wraz z rurociągami związanymi wyposażać w aparaturę kontrolno-pomiarową, a sygnały informujące o stanie pracy urządzeń jak i parametrach technologicznych przekazać do systemu automatyki i monitoringu.

1.3.7.1. Filtrownia

Każdy z filtrów ciśnieniowych wyposażać w układy pomiarowe i automatyki:

- układ pomiaru przepływu wody uzdatnionej w oparciu o przepływomierz elektromagnetyczny zabudowany w rurociągu wody uzdatnionej z zachowaniem właściwych dla przepływomierzy parametrów montażu tj. odpowiednich odcinków prostych za i przed przepływomierzem oraz doboru średnicy przepływomierza w zależności od przewidywanej wielkości przepływu w rurociągu. Błąd pomiaru: 0,5% wartości mierzonej. Zasilanie przepływomierza: ~230V/AC, sygnał wyjściowy cyfrowy z wykorzystaniem łącza RS 485.
- układ pomiaru stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego (% otwarcia) zamontowanego w rurociągu wody uzdatnionej (wylot wody z filtra). Sygnały z układu napędowego zaworu. Komunikacja cyfrowa.
- układ regulacji przepływu wody przez filtr (utrzymywanie stałej – ustawionej wartości przepływu).
- układy sterowania lokalnego i zdalnego każdej z przepustnic filtra (sterowanie : zamknij-otwórz lokalnie z szafy AKPiA na filtrowni).

W rurociągu wody surowej zasilającej filtrownię (przepływ sumaryczny na filtry) zamontować:

- układ pomiaru przepływu wody surowej po napowietrzeniu w oparciu o przepływomierz elektromagnetyczny zabudowany w rurociągu wody surowej łączącym pompownię pośrednią z filtrownią, z zachowaniem właściwych dla przepływomierzy parametrów montażu tj. odpowiednich odcinków prostych za i przed przepływomierzem oraz doboru średnicy przepływomierza w zależności od przewidywanej wielkości przepływu w rurociągu. Błąd pomiaru: 0,5% wartości mierzonej. Zasilanie przepływomierza: ~230V/AC, sygnał wyjściowy cyfrowy.

1.3.7.2. Pompownia wody do sieci gminnej – pompy II°

Wszystkie pompy z napędami elektrycznymi zasilane poprzez falowniki sterowane będą lokalnie z szafy elektrycznej – zasilającej

Układ technologiczny pompowni należy wyposażać:

- w układ pomiaru ciśnienia wody w kolektorze tłocznym z zastosowaniem przetwornika ciśnienia. Błąd pomiaru: 0,2% wartości mierzonej. Zasilanie 24V/DC, sygnał wyjściowy cyfrowy.
- w układ pomiaru przepływu wody uzdatnionej w oparciu o przepływomierz elektromagnetyczny zabudowany w rurociągu wody uzdatnionej do sieci miejskiej z zachowaniem właściwych dla przepływomierzy parametrów montażu tj. odpowiednich odcinków prostych za i przed przepływomierzem oraz doboru średnicy przepływomierza w zależności od przewidywanej wielkości przepływu w rurociągu. Błąd pomiaru: 0,5% wartości mierzonej. Zasilanie przepływomierza: ~230V/AC.

1.3.7.3. Chlorownia

Instalacja dawkovania podchlorynu sodu do rurociągów zasilających sieć wodociągową i zbiorników wody czystej – za filtrami (pompka dawkująca) będzie otrzymywać sygnał z układu pomiaru przepływu wody przez filtry lub do sieci miejskiej (sygnały z przepływomierza za pompami pośrednimi lub przepływomierza do sieci miejskiej).

Należy przewidzieć:

- układ przekazujący sygnały do pompki dawkującej podchloryn sodu (impulsy sterujące w funkcji przepływu z układu przepływomierza na wyjściu do sieci gminnej lub na zasilaniu filtrów - wg algorytmu podanego przez technologię)

1.4. Zbiorniki wody czystej (2 szt.)

1.4.1. Wymagania technologiczne

- wykonać budowę rurociągów czerpnych oraz spustowych w zbiornikach tak aby uzyskać możliwości maksymalnego obniżenia zwierciadła wody przez pompy II^o (sieciowe),
- zamontować nowe zasuwę na rurociągach ;

1.4.2. Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

Fundamenty pod zbiorniki

Płyty fundamentowe wykonać z betonu C25/30, o grubości 50 cm, zazbroić dołem i górą siatką. Pod płyty należy wykonać warstwę chudego betonu C8/10 grubości min. 10 cm oraz podsypkę piaskową grubości 30 cm.

Konstrukcja zbiorników retencyjnych

Zaprojektować zbiorniki retencyjne o średnicy wewnętrznej DN 4500 oraz pojemności 150 m³.

Parametry zbiornika

- Średnica wewnętrzna DN 4500 mm
- Wysokość całkowita ok. H= 10100 mm (10120 mm)

Zbiorniki wyposażać w komin wentylacyjny, właz rewizyjny, drabinę zewnętrzną i wewnętrzną.

Konstrukcja zbiorników:

- Płaszcz wewnętrzny o kształcie walca pionowego ze stożkowym dachem oraz płaskim dnem. Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali węglowej gat. S235.
- Izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 100 mm od zewnątrz zabezpieczonej płaszczem zewnętrznym wykonanym z blachy trapezowej T20x0,5.
- Elewacja pokryta farbą o długotrwałej żywotności.

Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez:

- ściany wewnętrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną posiadających atest PZH;
- ściany zewnętrzne zestawem farb odpornych na warunki atmosferyczne i klimatyczne.

Wymaga się aby materiał zbiorników został odpowiednio zabezpieczony zestawami farb u Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupełnione zostaną jedynie fragmenty płaszcza podlegające obróbce spawania.

Wypożaenie zbiorników

Osprzęt instalacyjny

Zbiorniki wypożażyć w cztery króćce połączeniowe kołnierzowe:

- króćciec dopływowy DN 150
- króćciec odpływowy DN 200
- króćciec spustowy DN 150
- króćciec przelewowy DN 200

Króćce kołnierzowe znajdujące się w dnie zbiornika wykonać na ciśnienie min. 1,00 MPa.

Barierki

Barierki ochronne wysokości 1,1 m wykonać ze stali gat. 1.4301.

Drabina

Drabinę wykonać ze gat. 1.4301. Szerokość drabiny powinna wynosić 50 cm, odstępy między szczeblami 30 cm, a odległość od ściany 15 cm. Drabinę wypożażyć w obręcze ochronne. Zastosować stopnie antypoślizgowe. Należy wykonać dwie drabiny – wewnętrzną i zewnętrzną.

Właz

Właz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonać ze stali gat. 1.4301.

Na dachu zbiornika między drabiną włazową a włazem zamontować podest w postaci kraty pomostowej ażurowej ze stali ocynkowanej. Mocowanie podestu do podłoża przy użyciu kotew wklejanych.

Instalacja pomiarowa

Poziom wody w zbiornikach mierzony będzie za pomocą sondy hydrostatycznej oraz kontrolowany przez regulatory pływakowe wprowadzone do zbiornika za pomocą tulei o średnicy $\varnothing 110$ zlokalizowanej w płycie stropowej w sąsiedztwie włazu rewizyjnego.

1.4.3. Wymagania elektryczne

- Doprowadzić do zbiorników wody czystej nowe kable sygnalizacyjne i pomiarowe dla potrzeb branży AKPiA,
- Wykonać instalację alarmową przy wejściach do zbiorników wody czystej,

1.4.4. Wymagania AKPiA

Urządzenia technologiczne – zbiorniki wody czystej, wypożażyć w aparaturę kontrolno-pomiarową, a sygnały informujące o stanie pracy urządzeń jak i parametrach technologicznych przekazać do systemu automatyki i monitoringu – wizualizacja w Centralnej Dyspozytorni (system SCADA).

Każdy ze zbiorników wody czystej należy wypożażyć:

- w układ pomiaru poziomu (ciągły pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika poziomu z wyświetlaczem lokalnym, błąd pomiaru 0,2% wartości mierzonej, zasilanie 24V/DC, sygnał wyjściowy – cyfrowy.
- w układ sygnalizacji minimum i maximum wody (sygnalizatory pływakowe - sygnał wyjściowy cyfrowy).

1.5. Osadnik wód popłucznych

1.5.1. Wymagania technologiczne

Wykonać nowy osadnik żelbetowy z betonu C30/37. Pojemność osadnika należy dostosować do wymagań technologicznych płukania filtrów o intensywności zapewniającej właściwe wypłukanie dwuwarstwowego złoża filtracyjnego wraz z opomiarowaniem ilości zrzuconych ścieków. Minimalna pojemność zbiornika 24 m³.

Zbiornik wyposażać w:

- dwa włazy o wymiarach 800x800 mm ze stali gat. 1.4301,
- drabinę ze stali gat. 1.4301,
- pochwyt ze stali gat. 1.4301

W ścianach zbiornika wykonać przejścia dla rurociągów technologicznych.

Zbiornik prostokątny o wymiarach zewnętrznych np. 7,60 x 3,20 m.

Filtry należy płukać pojedynczo. W celu zachowania kolejności płukania filtrów należy utrzymywać równy przepływ przez wszystkie filtry. Do tego celu należy wykorzystać przepływomierze oraz przepustnice regulacyjne na odpływie wody uzdatnionej z filtrów.

Sklarowane wody popłuczne należy odprowadzić do odbiornika tak jak obecnie. W celu automatyzacji zrzutu sklarowanej wody z osadnika należy zabudować pompę zatapialną a na rurociągu tłocznym zabudować przepływomierz elektromagnetyczny oraz armaturę odcinająco-zaporową.

1.5.2. Wymagania AKPiA

Osadniki należy wyposażać w układ sygnalizacji napelnienia:

- w układ pomiaru poziomu (ciągły pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika poziomu z wyświetlaczem lokalnym, błąd pomiaru 0,2% wartości mierzonej, zasilanie 24V/DC, sygnał wyjściowy – cyfrowy.

1.6. Obiekty zagospodarowania terenu

1.6.1. Wymagania technologiczne

Przewidzieć należy wykonanie następujących urządzeń:

- Wykonać bezodpływowy, chemoodporny zbiornik ścieków, do którego odprowadzić ścieki technologiczne z pomieszczenia chlorowni.
- Wykonać bezodpływowy, zbiornik ścieków, do którego odprowadzić ścieki bytowe z pomieszczenia WC.
- Wykonać ogrodzenie terenu SUW- panelowe, ocynkowane o wysokości 203 cm, na słupkach stalowych. Podmurówka z płyt betonowych prefabrykowanych wysokości 20 cm. Pod słupki ogrodzenia wykonać stopy fundamentowe. Zaprojektować również bramę wjazdową o szerokości 5,0 m oraz furtkę o szerokości 1,0 m w części frontowej istniejącego ogrodzenia przy projektowanym zjeździe na działkę. Po wykonaniu ogrodzenia cały teren działki oraz strefa ochrony bezpośredniej będzie ogrodzona i zabezpieczona. Na ogrodzeniu zamieszczone zostaną stosowne tablice informacyjne.

Teren ochrony bezpośredniej zagospodarowany zostanie zielenią.

- Wykonać nowe oświetlenie terenu.
- Wykonać nasadzenia zieleni.
- Wykonać nowe nawierzchnie z kostki brukowej.
 - Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubości 8 cm
 - Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubości 3 cm;
 - Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, C90/3, grubości 20 cm
 - Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubości 25 cm

Wokół utwardzeń należy wykonać obramowanie przy pomocy krawężnika betonowego wtopionego 15x30x100 cm układanego na ławie betonowej z oporem gr. 10 cm z betonu C12/15.

Odwodnienie terenu utwardzonego zaprojektować się poprzez spadki, powierzchniowo w kierunku terenu zielonego.

2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1722 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony),
- Innych ustaw i rozporządzeń, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych,
- Innych ustaw i rozporządzeń, które wejdą w życie do Daty Odniesienia.

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach:

- a) Etap I – Koncepcja przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego,*
- b) Etap II – Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę,*
- c) Etap III – Projekty Techniczne w branżach, w celu wydania przez Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu Robót.*

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:

- a) Wersja papierowa w 5 egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa,*

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

- forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytuł pliku. xxx,
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc,
- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls,
- pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *.jpg (materiały zeskanowane, rysunki, zdjęcia),
- pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst.

Rysunki robocze i obliczenia

Wykonawca przygotowuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji, architektury, wykończenia i innych robót.

Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia” a projekt powinien zawierać

- Opis techniczny projektu.
- Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych.
- Plany sytuacyjne.
- Profile rurociągów.
- Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość ruraru, kształtek i armatury, szczegóły komór i wykopów oraz bloki oporowe.
- Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia bloków oporowych rurociągów.
- Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod ciekanami wodnymi i innymi obiektami, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami.
- Zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy.
- rysunki ogrodzenia ze szczegółami.
- zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze

Spis rysunków

Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyżej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku sporządzonego w komputerze na nośniku magnetycznym (na płycie CD, DVD).

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Inspektorem. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależy będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów.

Należy stosować następujące skale:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • Plany sytuacyjne | 1:500 |
| • Rysunki konstrukcyjne | 1:50 |
| • Rysunki architektoniczne | 1:100, 1:50 |

- *Profile rurociągów*
 - skala pion. 1:100,
 - skala poz. jak plan sytuacyjny
- *Szczegół* 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5

Początek prac dotyczący jakiegokolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jedynie po zatwierdzeniu przez Nadzór dokumentacji technicznej..

2.2.Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane będą przy zachowaniu ciągłości podawania wody do sieci. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Inwestora. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

2.2.2. Instalacje technologiczne

2.2.2.1. Dezynfekcja układu technologicznego

Dezynfekcji podlegać będą nowo montowane obiekty i urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą surową lub uzdatnioną.

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do ruchu. Dezynfekcję należy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji należy uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiorników polegać będzie na wykonaniu natrysku (zmyciu ścian i posadzki) roztworem wody z chlorem o zawartości 50 mg/l, a następnie zmyciu ścian i posadzek samą wodą.

Prace związane z dezynfekcją przy zastosowaniu podchlorynu sodu należy prowadzić zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony indywidualnej pracowników.

Wody wykorzystane do dezynfekcji należy zneutralizować przy wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu można wprowadzić do kanalizacji sanitarnej.

2.2.2.2. Pozostałe wymagania

Pozostałe wymagania w stosunku do instalacji technologicznych są opisane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót.

2.2.3. Architektura, konstrukcja i wykończenia

2.2.3.1. Architektura

Architektura nowych obiektów winna nawiązywać do obiektów istniejących, zarówno pod

względem elewacji jak i stosowanych materiałów.

2.2.3.2. Konstrukcja

2.2.3.3. Budynki

Budowa budynku w technologii tradycyjnej.

2.2.3.4. Obiekty inżynierskie

- *drabiny i pomosty należy przewidzieć ze stali nierdzewnej.*

2.2.3.5. Wykończenia

- **Wykończenie ścian**

Roboty malarskie wewnętrzne - farba emulsyjna.

- **Posadzki**

W pomieszczeniach technologicznych – płytki antypoślizgowe gres.

W pozostałych pomieszczeniach – gres.

- **Okna, drzwi i bramy**

Przewiduje się zastosowanie typowej stolarki dokiennej PCV.

Bramy dwuskrzydłowe

- **Kolorystyka**

Kolorystyka zewnętrzna budynków i obiektów musi być uzgodniona z Zamawiającym.

2.2.4. Instalacje sanitarne Instalacja wentylacji

- *Ciągi wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej, z pomieszczenia chlorowni – z blachy kwasoodpornej.*
- *Wloty powietrza w instalacji wentylacji wyposażać w siatki ochronne oraz możliwość regulacji dopływu powietrza.*
- *Wentylator dachowy pomieszczenia chlorowni powinien być chemoodporny,*

2.2.5. Instalacja wod.-kan.

Wewnętrzne instalacje wodociągowe w budynkach zostaną wykonane rur z PVC - U lub PE, lub PP, lub PB (doprowadzenie wody do poszczególnych urządzeń) łączonych przez zgrzewanie i na gwint; albo stali nierdzewnej.

Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane z rur i kształtek z tworzywa sztucznego - PVC łączonych na kielichy i uszczelki gumowe.

2.2.6. Instalacje elektryczne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbędne elementy dla właściwej pracy Stacji Uzdatniania Wody.

Wykonawca sporządzając bilans mocy na potrzeby Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody przyjmie:

- odbiorniki siłowe zasilane napięciem 230/400 50Hz,
- odbiory oświetleniowe zasilane napięciem 230V 50Hz.

Inwestycja wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej dotyczącej branży elektrycznej. Należy sporządzić ją zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Zastosowane rozwiązania projektowe muszą być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz zawierać sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwiązania ułatwiające serwis.

Projekt rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej i projekt współpracy agregatu prądotwórczego z siecią dostawcy energii elektrycznej należy uzgodnić z Zakładem Energetycznym.

2.2.6.1. Rozdzielnia główna niskiego napięcia.

Nową rozdzielnicę nn ustawić w miejsce rozdzielni zdemontowanej.

Nowa rozdzielnia wykonana ma być jako 2-u sekcyjna z łącznikiem szyn z zestawu szaf metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, zamkniętych, wyposażonych w oświetlenie i wentylację o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków środowiskowych występujących w miejscu zainstalowania. Połączenie pomiędzy złączem kablowym a rozdzielnicą niskiego napięcia należy wykonać za pomocą kabli Cu o prądzie znamionowym wynikającym z mocy transformatora z zapewnieniem minimum 20% rezerwy obciążalności prądowej.

Rozdzielnicę niskiego napięcia (główna rozdzielnia zasilająca) wyposażyć w SZR (automatyczny przełącznik zasilania rezerwowego).

Układ automatycznego przełączenia zasilania musi posiadać funkcję blokady uniemożliwiającą równoczesne podanie napięcia z sieci Zakładu Energetycznego i agregatu prądotwórczego.

W polu zasilającym zastosować analizator parametrów sieci z kartą do komunikacji po Profibus DP lub MODBUS RTU. W rozdzielni zastosować ochronę przeciwprzepięciową typu B+C.

Wyposażenie rozdzielni głównej musi umożliwić zasilanie istniejących i projektowanych odbiorów.

Rozdzielnia główna powinna zapewnić prawidłowe działanie zasilanych z niej obiektów zarówno przy zasilaniu z sieci podstawowej, jak i agregatu prądotwórczego.

2.2.6.2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej.

Należy zastosować liczniki energii elektrycznej elektroniczne. Typ liczników i wyposażenie tablic licznikowych uzgodnić z Zakładem Energetycznym.

2.2.6.3. Awaryjne zasilanie.

Dla zapewnienia ciągłości zasilania odbiorów na terenie SUW i UW należy przewidzieć agregat prądotwórczy. Agregat winien zapewnić pracę pomp głębinowych, pomp II° na średnią wydajność, dmuchawy oraz sprężarki. Orientacyjna wymagana moc czynna agregatu zostanie dobrana przez projektanta.

Przewidzieć automatyczne przełączanie : sieć-agregat i odwrotnie z kontrolę napięć zasilających i doborem czasu.

Agregat prądotwórczy wyposażony zostanie w:

- urządzenie umożliwiające pracę agregatu z urządzeniami elektronicznymi,
 - kompletną instalację paliwową wraz ze zbiornikiem paliwa umiejscowionym w ramie zespołu, zapewniający 8 godzin pracy przy pełnym obciążeniu zespołu,
 - instalację smarowania wraz z ręczną pompką do odsysania oleju silnikowego ułatwiającą jego wymianę,
 - instalację chłodzenia,
 - instalację wylotu spalin (tłumik spalin dostarczany oddzielnie),
 - Instalację czerpni i wyrzutni w wykonaniu antymrozowym;
 - instalację elektryczno rozruchową z akumulatorem umieszczonym w ramie zespołu,
 - instalację umożliwiającą pełny monitoring pracy agregatu,
 - układ samoczynnego zatrzymania silnika przy zbyt niskim ciśnieniu oleju, lub zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodzącego,
 - prostownik buforowy utrzymujący akumulator w stanie pełnego naładowania
- Przewidzieć monitoring pracy agregatu z przekazaniem danych do systemu nadrzędnego.
- Szafa sterownicza przystosowana do rozruchu na samostarcie
 - Czerpnia z żaluzją mechaniczną

2.2.6.4. Kable nn na terenie SUW.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody należy wykonać zewnętrzną sieć kablową niskiego napięcia zasilającą poszczególne obiekty technologiczne z rozdzielni głównej niskiego napięcia.

Zewnętrzna sieć kablowa wykonana ma być kablami miedzianymi wielożyłowymi o izolacji 0,6/1,0 kV.

Maksymalny przekrój pojedynczej żyły w kablach wielożyłowych wynosi 240 mm².

Przy doborze kabli zasilających rozdzielnice w obiektach technologicznych należy uwzględnić rezerwę mocy w wysokości 20%.

Niedopuszczalne jest łączenie kabli zasilających, chyba, że długość odcinka kabla przekracza maksymalną długość fabryczną.

Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m. Na kablach w odległości co około 10m zakładać opaski kablowe z podanym znakiem Użytkownika, typem kabla, poziomem napięcia, trasą i rokiem ułożenia. W miejscach skrzyżowań z drogami transportowymi stosować przepusty z rur polietylenowych przeznaczonych do przejść pod drogami, ulicami lub torowiskami, o średnicach wewnętrznych minimum 100 mm. W miejscach ułożenia przepustów dla kabli niskiego napięcia i sterowniczych należy przewidzieć rury rezerwowe w ilości 25% ułożonych przepustów, ale nie mniej niż 1 szt. dodatkowa.

Wraz z kablami zasilającymi możliwe będzie, o ile będą pokrywały się trasy, układanie kabli sterowniczych i kabli zasilających urządzenia technologiczne.

Kable NN należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.2.6.5. Linie kablowe AKPiA.

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPiA na terenie SUW rozprowadzane będą w kanalizacji kablowej wykonanej z rur PCV o średnicy 110mm. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych, dłuższych niż 60m należy stosować prefabrykowane studzienki kablowe. Ilość rur i wielkość studni powinna zapewnić rezerwę miejsca w ilości 20%.

2.2.6.6. Oświetlenie terenu SUW.

Układ komunikacyjny należy oświetlić za pomocą energooszczędnych opraw oświetleniowych z lampami ledowymi o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu natężenia oświetlenia i kompensacją mocy biernej. Oprawy powinny posiadać klosze z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne.

Istniejące latarnie wraz ze słupami należy zdemontować.

Oprawy należy montować na słupach stalowych, ocynkowanych ogniowo. Słupy ze względów eksploatacyjnych nie powinny być wyższe niż 10m. Słupy należy montować na prefabrykowanych fundamentach. Każdy słup powinien być zaopatrzony w tabliczkę bezpiecznikową dla pojedynczej oprawy, przewód przyłączeniowy oraz zaciski.

Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oświetlenia zewnętrznego na ścianach budynku. Do montażu na słupach i ścianach należy używać wysięgników ze stali cynkowanej ogniowo. Natężenie światła na drogach i chodnikach powinno spełniać normy PN-CEN/TR 13201-1;2005.

Oświetlenie zewnętrzne powinno posiadać sterowanie zdalne z wyłączników zmierzchowych.

Miedziane kable zasilające oprawy oświetleniowe należy układać zgodnie z normą N SEP-E004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Dopuszczalne jest układanie kabli oświetleniowych równolegle z kablami sterowniczymi i zasilającymi niskiego napięcia.

2.2.6.7. Wewnętrzne instalacje elektryczne

➤ Rozdzielnice oraz tablice sterownicze i bezpiecznikowe w obiektach.

Zakłada się, że zabezpieczenia obwodów zasilających oraz drobnych obwodów (instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych itp.) zlokalizowane zostaną w głównej rozdzielni zasilającej. Rozdzielnice obiektowe w obiektach technologicznych mogą mieć również funkcję szaf sterowniczych z zabudowanymi wewnątrz rozrusznikami silników elektrycznych (stycznikami, softstartami czy przetwornicami częstotliwości). Zgodnie z wymaganiami ogólnymi rozdzielnice zasilające i zasilająco-sterujące powinny być wykonane z blach o odpowiednim dla warunków pracy rozdzielnic stopniu IP, ale nie mniejszym od IP40.

Urządzenia technologiczne mogą posiadać własne szafy zasilające sterujące (pompownia II stopnia, pompownia pośrednia, układ dozowania i lampa UV). Takie rozwiązanie wymagać będzie ze strony Wykonawcy uzgodnienia na etapie projektu koordynacji zabezpieczeń i systemów sygnalizacji i sterowania.

W przypadku budowanych obiektów kubaturowych należy zaprojektować i zainstalować wydzielone tablice bezpiecznikowe dla oświetlenia i gniazd wtyczkowych i urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

Wszystkie rozdzielnice i tablice powinny posiadać niezbędne elementy ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej.

Wszystkie tablice i rozdzielnice należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora projektem, zamontować i przeprowadzić niezbędne badania, pomiary i próby funkcjonalne w tym układów SZR dla rozdzielni posiadających podwójne zasilanie.

➤ Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów technologicznych i budynków oraz sieć gniazd wtyczkowych

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji oświetleniowej we wszystkich

obiektach. Natężenie światła w pomieszczeniach, na stanowiskach pracy i na ciągach komunikacyjnych powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1:2004, a w szczególności wynosić minimum:

• Hale pomp, dmuchaw, itp. urządzeń technologicznych	200 lx
• Oświetlenie ogólne	200 lx
• Poziomy pomocnicze z armaturą i rurociągami	50 lx
• Tunele rurociągowy, komory	20 lx
• Wskaźniki, manometry i tablice w tych obiektach	200 lx
• Klatki schodowe	100 lx
• Pomieszczenia sanitarne	200 lx
• Pomieszczenia pomocnicze	50 lx
• Pomieszczenia ruchu elektrycznego	200 lx
• Pomieszczenia sterowni	500 lx
• Obiekty inżynieryjne	200 lx
• Podesty zewnętrzne dostępne dla obsługi	20 lx
• Schody na podesty	20 lx

Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic sterowniczych oraz skrzynek sterowania miejscowego.

Ponadto należy przewidzieć w pomieszczeniach oświetlenie awaryjne (oprawy z wbudowanym modułem i inwerterem na czas min. 2 godziny) i jeżeli będzie to wymagane przepisami BHP i ppoż. również kierunkowe oświetlenie ewakuacyjne.

Do oświetlenia podstawowego obiektów technologicznych kubaturowych i budynków pomocniczych należy stosować oświetlenie za pomocą lamp fluorescencyjnych w odpowiednich dla warunków pracy obudowach i kloszach odpornych na uszkodzenia mechaniczne, lecz nie mniej niż IP54.

Do oświetlenia pomieszczeń pomocniczych, sanitarnych i dróg komunikacyjnych należy stosować oprawy z lampami fluorescencyjnymi lub ze świetłówkami kompaktowymi.

Do oświetlenia obiektów inżynieryjnych należy zastosować oprawy z lampami wysokoprężnymi.

Instalacja oświetlenia ma być wykonana jako kompletna, tj. ma obejmować kable i przewody wraz z niezbędnymi uchwyty, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzęt taki, jak puszki łączeniowe, łączniki, itp.

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ścianach gipsowo-kartonowych należy stosować łączniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzętu, a w obiektach technologicznych należy stosować osprzęt bryzgoszczelny.

Wykonana instalacja ma podlegać odpowiednim badaniom i próbom.

➤ **Instalacja gniazd wtyczkowych**

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych, trójfazowych i gniazd na napięcie 24V AC.

Dla celów remontowych i porządkowych (obiekty technologiczne) oraz do codziennej eksploatacji (obiekty biurowe i pomieszczenia sanitarne) należy wykonać instalację gniazd wtyczkowych jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w płytach gipsowo-kartonowych należy montować w puszkach podtynkowych. W pozostałych pomieszczeniach należy stosować osprzęt natynkowy bryzgoszczelny.

Dla celów remontowych należy przewidzieć w obiektach technologicznych i dużych obiektach kubaturowych wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A.

Tam, gdzie jest to konieczne ze względów na przepisy należy wykonać instalację gniazd wtorkowych zasilanych z transformatorów 24 V AC. Transformatory mogą być montowane w rozdzielnicach i tablicach zasilająco sterujących lub mogą być instalowane we własnych obudowach przy gniazdach 24V AC.

Instalacje gniazd elektrycznych mają być wykonane jako kompletne, tj. obejmować mają kable i przewody wraz z niezbędnymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzęt taki, jak: puszki łączeniowe, łączniki, łączówki, itp.

Obwód zasilający gniazda wtorkowe 230 V i 400 V zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA.

Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom.

➤ **Instalacja siły i sterowania**

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji siły i sterowania urządzeń technologicznych. W ramach tych prac należy wykonać trasy kablowe z drabinek, korytek i listew kablowych, rur PCV i rur stalowych. Instalacja ma być wykonana kablami miedzianymi o odpowiednich przekrojach wynikających z mocy zasilanych urządzeń oraz długości linii kablowych. Układ sieci instalacji ma być TN-S (z wydzielonym przewodem ochronnym PE) i obejmować ma wszystkie wewnętrzne linie kablowe i linie kablowe zasilające urządzenia.

W pobliżu napędów wymaga się zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalających na uruchomienie maszyn i urządzeń z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego zainstalować należy przełącznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne pracy i awarii urządzenia. W przypadku występowania w pobliżu kilku napędów dopuszczalne jest wykonanie skrzynki sterowania miejscowego dla większej liczby napędów pod warunkiem czytelnego oznakowania sterowanych urządzeń.

Wszystkie indywidualne napędy maszyn i urządzeń takie, jak pompy czy dmuchawy powinny posiadać wyłączniki remontowe z możliwością zamykania na kłódkę. Wyłączniki powinny być montowane w pobliżu napędów, na kablach zasilających urządzenia, a ich stan powinien być sygnalizowany w systemie nadrzędnym.

Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom.

➤ **Instalacja odgromowa i uziemiająca**

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać instalację odgromową i uziemiającą oraz instalację połączeń wyrównawczych.

Instalacja odgromowa ma spełniać wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynków. Dodatkowo we wszystkich obiektach należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych przez połączenie wszystkich

przewodzących części urządzeń, przewodzących części innych instalacji oraz wszystkich dostępnych elementów metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobą oraz z przewodem ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i uziemiającej do obowiązujących norm należy przeprowadzić dla wszystkich obiektów.

Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom.

2.2.7. System wizualizacji i przesyłu danych

System automatyki i nadzoru komputerowego, powinien składać się z modułowych, swobodnie programowalnych sterowników obiektowych PLC (wyposażonych w panele operatorskie), połączonych z głównym sterownikiem umiejscowionym w głównej rozdzielni

technologicznej. Stacja dyspozytorska zlokalizowana w siedzibie Zamawiającego składać się będzie z komputera przemysłowego typu PC z programowaniem typu SCADA.

2.2.8. Szafy zasilająco-sterownicze (rozdzielnicza pomp pośrednich, pomp II stopnia, lampy UV, układu dozowania).

Szafy zasilająco-sterownicze, winny być zamontowane w pomieszczeniu Hali Filtrów. Wyposażenie szafy: sterownik PLC (z ProfibusDP, Modbusem, MPI-serwisowe oraz dodatkową kartą Ethernet), serwisowy panel operatorski o przekątnej min. 5.7" lub lepszy, UPS. Na szynie montażowej zamontować urządzenia do zasilania nowych przetworników pomiarowych. Na panelu operatorskim każdej z szaf należy wyprowadzić wizualizację pracy urządzenia (sygnalizację, sterowanie) oraz wszystkie pomiary dot. danego węzła technologicznego. Wszystkie elementy umieszczone na zewnętrznych powierzchniach drzwiczek i pokryw powinny posiadać trwałe opisy podające ich funkcje. Każdy element wyposażenia (listwy, kable, urządzenia itp.) zamontowany wewnątrz obudów powinien posiadać opis zgodny z oznaczeniem na schemacie połączeń oraz oznaczniki adresowe umożliwiające ich identyfikację. Przewidzieć w sterowniku PLC rezerwę: sterowania 4szt., pomiarów 4szt, sygnalizacji 8szt. Wyposażyc szafę w dodatkowe ogrzewanie, sterowanie czujnikiem temperatury, dodatkowe oświetlenie, czujnik otwarcia szafy, gniazdo zasilające (serwisowe). Głównym zadaniem sterowników PLC jest prowadzenie procesu technologicznego danego urządzenia w nadzorowanym obszarze w trybie dyspozytorskim oraz automatycznym, gromadzenie informacji o parametrach technologicznych i stanie urządzeń technologicznych w nadzorowanym obszarze. Wszystkie pomiary winny być zrealizowane z użyciem protokołu PROFIBUS DP, MODBUS lub pętli prądowej 4...20mA. Należy przewidzieć w oprogramowaniu sterowników PLC formułę kontroli uszkodzenia czujników pomiarowych. Komunikacja między sterownikami na obiekcie, a główną rozdzielnią technologiczną winna być oparta o protokół Ethernet TCP/IP. Przy doborze urządzeń kontrolno-pomiarowych, zaporowych, regulacyjnych itp. należy stosować unifikację urządzeń. Zastosować sterowniki PLC z wbudowanym interfejsem Ethernet i protokołem np. Modbus TCP/IP przeznaczonym do komunikacji z systemem nadrzędnym. Zgrane oprogramowanie sterowników i paneli oraz pliki konfiguracyjne urządzeń należy przekazać użytkownikowi w wersji źródłowej z dokumentacją.

Uwaga:

Przy wykonywaniu prac programowych należy zwrócić uwagę aby każdy pomiar miał możliwość zdefiniowania wartości alarmowych i ostrzegawczych oraz możliwość skalowania pomiarów z poziomu dyspozytorskiego oraz paneli operatorskich. Definiowanie tych wartości

tj. alarmowych i ostrzegawczych winno być możliwe do zmodyfikowania z poziomu stacji dyspozytorskiej, jak również z poziomu paneli operatorskich.

Ostateczne ustawianie tych wartości winno nastąpić w trakcie rozruchu technologicznego instalacji.

2.2.8.1. Wewnętrzna instalacja alarmowa

Zabezpieczyć obiekt systemem sygnalizacji włamaniowej przy pomocy centrali alarmowej wraz z manipulatorem LCD. Centrala zaprogramowana zostanie w taki sposób, że funkcje załączenia (wyłączenia, kasowania) alarmu będzie można realizować za pomocą pilota, współpracującego z radiolinia.. Odbiornik zostanie zamontowany w taki sposób, aby osiągnąć skuteczny zasięg pilotów. O stanie systemu i prawidłowym użyciu radiolinii sygnalizować ma akustycznie sygnalizator wewnętrzny oraz zielony wskaźnik aktywny przy rozłączonym systemie. Wskaźnik zamontowany zostanie na zewnątrz budynku. W przypadkach awaryjnych system da się rozbroić przy pomocy manipulatora LCD lecz z jednoczesnym sygnałem „włamanie”. Przewidzieć instalację alarmową dla obiektu – i umowę z biurem ochrony którą po zakończeniu budowy przejmie eksploatacja.

2.2.8.2. Stacja dyspozytorska:

Na stacji dyspozytorskiej należy zainstalować oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA. Na stacji należy również zainstalować oprogramowanie do serwisowania sterowników obiektowych PLC, serwisowania ups, archiwizowania danych oraz wyboru sygnałów alarmowych sms. Wyposażyć stację w dysk lustrzany umożliwiający odzyskiwanie danych w przypadku awarii głównego.

W ramach inwestycji dostarczyć nowe stanowisko komputerowe o następujących parametrach:

Dane techniczne:

Procesor

Procesor Intel® Xeon® E3-1241 v3 (4 rdzenie, 3,5 GHz, 8 MB, 80 W)

Liczba procesorów 1

Maksymalna dostępna liczba rdzeni procesora 4

Konfiguracja obudowy (pełna) 4U

Typ zasilacza - (1) zasilacz Common Slot Gold 460 W, podłączany podczas pracy

Gniazda rozszerzeń - (4) PCIe; Szczegóły: zobacz Skrócone specyfikacje

Standardowa pojemność pamięci - 8 GB (1 x 8 GB) pamięci UDIMM

Gniazda pamięci - 4 gniazda DIMM

Typ pamięci - 1R x8 PC3-12800E-11

Dyski twarde w zestawie - (1) dysk LFF SATA; Dysk 500 GB podłączany podczas pracy (x2)

Typ napędu optycznego - Napęd SATA DVD-RW o połówkowej wysokości

Karta sieciowa - Karta sieciowa Ethernet 1 Gb 332i, 2 porty na kartę; Dotyczy wszystkich

modeli

Kontroler pamięci masowej - (1) kontroler Dynamic Smart Array B120i/ZM

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) - 17,5 x 47,52 x 36,82 cm

Masa - 18,96 kg

Elementy dodatkowe:

- LG Monitor LCD 27" IPS, LED, Full HD, HDMI;*
- Klawiatura, mysz.*

Jako zasilanie awaryjne do serwera podłączony zostanie UPS o następujących parametrach:

Moc wyjściowa 980W / 1500 VA

- Napięcie wyjściowe 230V*
- Zniekształcenia napięcia wyj. mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu*
- Typ przebiegu sinusoida*
- Gniazda wyjściowe 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers*
- Gniazda wejściowe 1 x IEC-320 C14*
- Zakres napięcia wej 160 - 286V*
- Typ akumulatora Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe*
- Typowy czas pełnego ładowania 3 godz.*
- Port komunikacyjny DB-9 RS-232, SmartSlot, USB*
- Panel przedni Wielofunkcyjny ekran LCD*
- Alarm dźwiękowy Wyczerpanie baterii, praca na baterii, przeciążenie*
- Znamionowa energia przepięcia 459 Dżule*
- Wymiary 219 x 171 x 439mm*
- Masa netto 25kg*
- Temp. pracy 0-40*
- Wilgotność 0-95%*
- Głośność 45dB*
- Odprowadzenie ciepła 135 BTU/godz.*

Skład zestawu: CD z oprogramowaniem, dokumentacja na CD, instrukcja użytkownika, kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, kabel USB

Komunikacja.

Komunikację wymiany danych pomiędzy stacją dyspozytorską, sterownikami PLC, wykonać poprzez protokół wymiany danych TCP/IP Industrial Ethernet. W tym celu konieczne będzie wykonanie nowych połączeń transmisyjnych. Szafki należy zamontować na hali filtrów oraz w pomieszczeniu chlorowni. Aby nawiązać komunikację pomiędzy ww. urządzeniami należy ułożyć kable transmisyjne. W ten sposób wszystkie sterowniki PLC, panele operatorskie podłączone zostaną do systemu dyspozytorskiego.

Ethernet - komunikacja z systemem SCADA, z panelami operatorskimi, pomiędzy sterownikami oraz innymi urządzeniami w protokole Modbus TCP/IP.

Profibus DP/PA - komunikacja z przetwornikami pomiarowymi, przetwornicami częstotliwości, softstartami

Wszystkie urządzenia obiektowe z interfejsami Ethernet (10/100BaseTx) wpięte będą do przemysłowych przełączników Ethernet (switch).

Wizualizacja

Poszczególne rozdzielnice dla urządzeń technologicznych wyposażone będą w graficzne panele operatorskie służące do lokalnej obsługi dyspozytorskiej fragmentu procesu technologicznego związanego z odpowiadającą mu stacją automatyki oraz podglądu dowolnego obiektu wpiętego w sieć Ethernet.

Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej musi umożliwiać:

- Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego,
- Ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby,
- Sygnalizacje sytuacji awaryjnych,
- Wszechstronną analizę wybranych parametrów procesu,
- Wykonanie trendów wszystkich pomiarów technologicznych i ilości zużytej energii w czasie;
- Wymianę danych z innymi aplikacjami,
- Raportowanie w formie wydruków raportów związanych z dokumentowaniem rejestrowanych zdarzeń i alarmów lub raportów okresowych zgodnie z żądaniami obsługi

Zadania te realizowane będą przez Stację Dyspozytorską SD, skonfigurowaną na bazie programowania narzędziowego SCADA. Stacje te komunikują się ze sterownikami (stacjami obiektowymi) poprzez magistralę ETHERNET.

Aplikacje mają być wykonane w sposób umożliwiający przejrzyste zarządzanie definicjami pomiarów/zmiennych.

System obsługi alarmów w systemie dyspozytorskim musi zapewnić opisane poniżej funkcje obsługi alarmów. Każdy alarm i ostrzeżenie zdefiniowane w systemie dyspozytorskim musi być zasygnalizowane na ekranie komputera SCADA w formie planszy zgłoszeniowej alarmu. Z każdym z alarmów prezentowanych na tej planszy ma być związana informacja o czasie wystąpienia alarmu, statusie alarmu (czy jest aktywny i czy jest potwierdzony przez operatora).

Każdy alarm wymaga przyjęcia przez operatora poprzez widoczne potwierdzenie.

Dodatkowo alarmy mają być prezentowane na ekranach technologicznych w postaci graficznego symbolu lub tekstowej informacji.

Specyfikacja sygnałów alarmowych zgłaszanych w systemie dyspozytorskim:

- Alarmy związane z diagnostyką błędów pomiarów analogowych
- Ostrzeżenia o przekroczeniach progów alarmowych.

Oprogramowanie systemu automatyki ma umożliwiać definiowanie dolnego i górnego progu alarmowego dla każdego z pomiarów analogowych. Wartości progów mogą być modyfikowane jedynie przez uprzywilejowanego administratora.

- Alarmy związane z awariami napędów.
- Alarmy i ostrzeżenia związane z zakłóceniami pracy automatycznych algorytmów regulacji.

Dla wszystkich pomiarów realizowanych w systemie automatyki ma być zapewniona możliwość przedstawienia ich w formie trendów danych aktualnych i historycznych.

Wszystkie wykresy mają mieć domyślnie tę samą podstawę czasu, siatka osi czasu wykresu ma być oznaczona co 1 godzinę.

System dyspozytorski ma zapewnić możliwość generowania raportów z pracy SUW.

Rodzaje raportów dla pracy pompowni:

- Raport dobowy
- Raport miesięczny

- **Raport roczny**

System ma zapewniać możliwość generowania raportów do plików tekstowych oraz edycji tych plików. Dla wszystkich raportów ma być zapewniona możliwość powtórnego wygenerowania i wydruku dla dowolnie wybranego dnia, miesiąca lub roku.

W ramach realizacji zadania należy przygotować i uruchomić raporty dobowe i okresowe w formie i zawartości wg wskazań użytkownika.

System automatyki winien umożliwić wysyłanie krótkich informacji tekstowych SMS o treści alarmu lub zdarzenia generowanego w systemie dyspozytorskim. Typowanie alarmu oraz zdarzenia do wysłania SMS winno odbywać się na poziomie komputera dyspozytorskiego za pośrednictwem odpowiedniego modułu komunikacyjnego. Kartę telemetryczną dostarczy Zamawiający.

2.2.8.3. Aparatura Kontrolno Pomiarowa

Poziom ten stanowią urządzenia wykonawcze oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa związana z węzłem technologicznym instalacji (dane pomiarowe, alarmowe i o stanie napędów). Żądane informacje będą przekazane do poziomu dyspozytorskiego. Zastosować przetworniki pomiarowe z interfejsami komunikacyjnymi Profibus DP, MODBUS lub pętli prądowych 4....20mA. Przetworniki z modułem komunikacyjnym DP włączone są bezpośrednio do magistrali Profibus DP. Zastosować przetwornice częstotliwości i softstartery z interfejsami komunikacyjnymi Ethernet lub Profibus DP oraz zapewnić możliwość diagnostyki i monitorowania tych urządzeń w systemie. W obwodach ProfibusDP stosować aktywną terminację.

Przy doborze AKP stosować unifikację. Całość wyposażenia, urządzeń oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa, pełniące podobne funkcje powinny być jednego typu lub marki.

Wszystkie lokalne pomiary technologiczne winny posiadać miejscowe (indywidualne) wskazanie wartości mierzonej.

Pomiary ciśnień

- inteligentny przetwornik ciśnienia
- wyjście: 4...20 mA lub PROFIBUS DP
- dokładność pomiarowa: 0,075%
- obudowa: aluminiowy lub stal nierdzewna, IP65.

Pomiary przepływu wody

- przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru cieczy (wody pitnej),
- hermetyczna obudowa sondy i przetwornika w wersji kompaktowej IP68, zabezpieczona przed korozją – ze stali kwasoodpornej lub aluminiowa pokrywana proszkowo, w wersji rozdzielnej obudowa przetwornika w wykonaniu jw. IP-67,
- kołnierze z materiału odpowiedniego dla połączenia z rurociągiem wykonanym ze stali kwasoodpornej, ze stali kwasoodpornej lub pokrywane metalicznie,
- dokładność 0,5%,
- Dostępna wersja kompaktowa i rozdzielna, w wykonaniu zgodnym z rozwiązaniem projektowym,
- Wykładzina odporna na ścieranie deklarowana odporność do wymiany min. 25 lat,
- Elektrody odporne na ścieranie ,
- komunikacja Profibus DP;

Pomiary poziomu wody – hydrostatyczny.

Zasada działania:

Pomiar mostek piezorezystancyjny

Zakresy pomiarowe:

Zakres Maks. ciśnienie pracy

0 .. 2 m H₂O 1,4 bar (14 m H₂O)

0 .. 4 m H₂O 1,4 bar (14 m H₂O)

0 .. 6 m H₂O 3,0 bar (14 m H₂O)

0 .. 10 m H₂O 3,0 bar (14 m H₂O)

0 .. 20 m H₂O 6,0 bar (14 m H₂O)

Sygnał wyjściowy:

Prądowy 4 .. 20 mA DC

Dokładności:

Błąd pomiarowy (przy temp. 25 °C) obejmujący nieliniowość, histerez i powtarzalność 0,3 % pełnego zakresu

Wpływ temperatury otoczenia

Zero i zakres

1 .. 6 m H₂O 0,25% / 10 K pełnego zakresu

6 m H₂O 0,25% / 10 K pełnego zakresu

Dryft długookresowy

Zero i zakres

1 .. 6 m H₂O 0,25% pełnego zakresu / rok

6 m H₂O 0,25% pełnego zakresu / rok

Warunki pracy:

Temperatura medium -10 .. +80 °C (+14 ..+176 °F)

Temperatura przechowywania -40 .. +100 °C (-40 ..+212 °F)

Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP68

Konstrukcja:

Waga

przetwornik 0,4 kg

przewód 0,08 kg/m

przyłącze elektryczne przewód 2 żyłowy w ekranie oraz przewód powietrzny i linka nośna

Materiał:

Membrana stal nierdzewna 1.4571 / 316 Ti

Obudowa stal nierdzewna 1.4571 / 316 Ti

Uszczelka Niton

Przewód połączeniowy PE/HFFR osłona

Zasilanie

Napięcie zasilania 10 .. 36 V DC

Certyfikaty i dopuszczenia

Przetwornik nie podlega dopuszczeniu wg. Dyrektywy PED (97/23/EC), Ochrona przeciwwybuchowa

wykonanie iskrobezpieczne TÜV 03 ATEX 2004X, cecha Ex II 1G EEx ia IIC T4

Puszka przyłączeniowa

Konstrukcja

Waga 0,2 kg

Przylącze elektryczne 2x3-przewody

Wejście przewodów 2x Pg 13,5

Materiał obudowy tworzywo sztuczne

Przewód powietrzny

śruba dla linki nośnej

Stopień ochrony IP 54 obudowy wg EN 60529

Uchwyt montażowy

Waga 0,16 kg

Materiał stal galwanizowana, poliamid.

Kontrola poziomu – sondy konduktometryczne.

- Zasilanie: 230 V; 50 Hz;
- Dopuszczalna zmiana napięcia zasilającego: 0,8 - 1,1 U_N ;
- Maksymalny pobór mocy: 3 VA;
- Obciążalność styków przełącznika w kategorii AC1: 8A / 250V AC;
- Obciążalność styków przełącznika w kategorii DC1: 8A / 24V DC;
- Maksymalny prąd elektrod: 40 μ A;
- Zabezpieczenie obwodów elektrod od zakłóceń: rezystory i diody TVS;
- Stopień ochrony: IP 40;
- Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm;
- Sposób montażu: na szynę 35 mm.

Kontrola ciśnienia – manometry.

- Do pomiaru mediów gazowych i ciekłych, nie dla mediów krystalicznych, które nie zatykają układu pomiarowego: Przemysł chemiczny, petrochemiczny, elektrownie, przemysł górniczy, przemysł morski, technologia ochrony środowiska, inżynieria mechaniczna oraz budowa dużych instalacji przemysłowych;
- Szeroki zakres wykonanych styków sygnalizacyjnych;
- Wysoka stabilność eksploatacyjna oraz odporność na wstrząsy i wibracje;
- Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej;
- Zatwierdzenie German Lloyd i Gost;
- Zakres pomiarowy do 0 ... 1600 bar.

Napędy przepustnic.

Na rurociągach technologicznych Zespołu Filtrów oraz za zbiornikiem popłuczyn zamontowane zostaną przepustnice odcinająca z napędem elektrycznym.

Właściwości:

- Moduł interfejsu do sterowania zdalnego;
- Sterowanie lokalne z blokadą przełącznika preselekcyjnego, przyciski i sygnalizacja;
- Programowalna logika („push-to-run” lub „self-retaining”);
- Programowalny typ krańcówek (momentowe lub drogowe);
- Możliwość odseparowania sterownika przez zawieszenie go na uchwycie ściennym;
- Sterowanie silnikiem przez styczniki lub tyrystory (opcja);
- Automatyczna korekcja faz

Warunki otoczenia:

- Wysoka jakość obudowy ochronnej;
- Wysoka jakość zabezpieczenia antykorozyjnego;
- Szeroki zakres temperatur otoczenia

Interfejs i właściwości:

- Wejścia sterujące dla różnych napięć (DC/AC);
- Interfejs fieldbus.

Przyłącza:

- Przyłącze elektryczne poprzez wtyczkę okrągłą.

2.2.9. Zagospodarowanie terenu

2.2.9.1. Informacje ogólne

Przeznaczenie obiektów oraz sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z decyzją lokalizacyjną.

Przy usytuowaniu obiektów na terenie SUW i ujęcia powinny być zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynków i urządzeń terenowych od granic działki, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690), a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych.

Do nowych budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojazd i dojazd odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich Użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych.

2.2.9.2. Projekt dróg wewnętrznych

Należy przewidzieć dojazd do nowych obiektów w powiązaniu z istniejącymi drogami.

Drogę dojazdową na terenie SUW zaprojektować dla KR2. Konstrukcja nawierzchni jezdnej z kostki brukowej na podbudowie betonowej z chudego betonu. Konstrukcja nawierzchni chodników: kostka betonowa wibroprasowana na podbudowie z piasku, obrzeża betonowe.

2.2.9.3. Odtworzenia nawierzchni

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzyć nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego dla każdej kategorii nawierzchni i materiału z jakiego została wykonana.

Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, określeniu jej stanu i struktury przez Wykonawcę w obecności Inżyniera, na podstawie otrzymanych wyników, w projekcie wykonawczym zostaną zawarte wytyczne dotyczące sposobu odtworzenia nawierzchni.

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy także chodników, ścieżek rowerowych, rowów, skarp, przepustów itp.

Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robót.

2.2.10. Montaż i rozruch instalacji (urządzeń)

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni sprawna.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inspektorem po to, aby budowa instalacji i montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i pracujących na sieci. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy.

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących.

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac.

Wykonawca zapewni należyłą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równoległe prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.

Po zakończeniu montażu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny na urządzenia oraz zapewni w tym czasie ich serwis.

2.2.10.1. Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń

Należy spełnić następujące warunki, o ile zapisy Wymagań Szczegółowych nie stanowią inaczej.

- Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez Zamawiającego w terminie ustalonym z Nadzorem, a Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy urządzeń.
- Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki Nadzór zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania

2.2.10.2. Narzędzia i środki konserwujące

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierające dwa komplety kluczy z polerowanej stali, jeden zestaw kluczy płaskich otwartych, drugi – kluczy oczkowych pasujących do wszystkich śrub zamontowanych w instalacji (także śrub rozporowych i dwuzłaczek). Skrzynki powinny także zawierać inne nietypowe narzędzia służące do obsługi Urządzeń, włącznie z 3 szt. pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów substancji smarujących. Narzędzia nietypowe: dwa zestawy ściągaczy do wszystkich typów panewek i łożysk i narzędzi do montażu nowych łożysk i panewek, trzy zestawy śrubokrętów do wszystkich typów wkrętów. Użytych w instalacji Wymagane są także trzy zestawy narzędzi standardowych.

Instalację należy zaopatrzyć w zalecane smary i części szybko zużywające się (np. olej) w ilości niezbędnej do obsługi urządzeń przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, że wszelkie smary i woski zostały nałożone we wszystkich wymaganych miejscach.

Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na polskim rynku.

2.2.10.3. Części zamienne

Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się. Zestawienie będzie obejmować, opis, ilość i cennik tych części, które w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie znajdować się na składzie przez roku od wystawienia Świadectwa Przejęcia.

Części zamienne zostaną zapakowane i opieczetowane w oddzielnych skrzyniach i zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. Każda skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kątem zawartości) w języku polskim.

Wykonawca przedstawi zaświadczenie, że wszystkie części zamienne wypisane na

liście będą dostępne przez okres przynajmniej 5 lat od momentu zakończenia Okresu Zgłaszania Wad.

Całkowita ilość części zamiennych, zaproponowana przez Oferenta, powinna być zawarta w Cenie Ofertowej.

Wykonawca zapewni dostarczenie części zamiennych, określonych w zestawieniu części zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę. Zestawienie to będzie zawierać części zamienne, co do których Wykonawca zaleca, aby Zamawiający posiadał je na składzie w stanie pełnej sprawności działania w okresie dwóch lat po Przyjęciu.

2.2.10.4. Części zamienne zużyte w trakcie testów na placu budowy

W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych, o którym mowa w punkcie powyżej, należy mieć również na uwadze części zamienne typu bezpieczniki, itp. zużywane podczas prób na miejscu montażu instalacji. Należy upewnić się, że przed rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych, pełen zestaw tego typu części zamiennych jest dostępny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.

2.2.10.5. Dostarczanie smarów, narzędzi oraz części zamiennych

Wykonawca upewni się, że smary, oleje, narzędzia i części zamienne zostały dostarczone na miejsce przed ustalonym terminem przekazania instalacji.

Wykonawca przedłoży szczegółową listę kompletności, wykonaną w trzech egzemplarzach, dostarczonych smarów, narzędzi i części zamiennych. Podczas odbioru na Placu Budowy wszystkie smary, narzędzia i części zamienne zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z załączoną listą kompletności. Wykonawca otrzyma podpis od Inspektora, potwierdzający odbiór.

2.2.11. Roboty geodezyjno-pomiarowe

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu pomiarów geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektów oraz standardy jakości ich wykonania. Oprócz Wymagań Ogólnych obowiązywać będą również Wymagania Szczegółowe.

2.2.11.1. Osnowa geodezyjna

Wykonawca założy na czas i w trakcie realizacji Robót konieczne dodatkowe punkty osnowy, które będą okresowo kontrolowane.

Wykonawca będzie przedkładać jedną kopię zapisów Inspektorowi. Rzędne uzyskane w wyniku prac niwelacyjnych na placu budowy będą danymi do wykorzystania przez Zamawiającego. Pełna obsługa geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania robót musi być ujęta w kosztach Wykonawcy.

2.2.11.2. Dane z pomiarów

Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostaną uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robót.

2.2.11.3. Wymiary

Wszystkie wymiary, odległości i rzędne na rysunkach będą przedstawione w systemie metrycznym.

Jeśli wymiary przedstawione na rysunkach nie będą zgodne ze standardowymi

rozmiarami nominalnymi, materiałami albo dostępnym osprzętem, wówczas dozwolone jest zastosowanie rozsądnych rozwiązań zastępczych bez dodatkowej zapłaty za takie rozwiązania.

2.2.12. Rozpoczęcie prac

2.2.12.1. Informacje ogólne

Prace będą realizowane w nawiązaniu do sieci niwelacji państwowej tj. stałej osnowy geodezyjnej. Wykonawca założy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w odpowiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie. Wraz z postępem robót, okresowo, będą kontrolowane poziomy tych punktów i współrzędne osnowy, względem oryginalnych punktów, linii i poziomów odniesienia podanych przez Inspektora. Tymczasowe punkty osnowy i repery pomiarowe jeżeli nie zatwierdzono inaczej będą zlokalizowane poza miejscami prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca przedłoży Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwóch egzemplarzach pokazujące rozmieszczenie i współrzędne każdego z tymczasowych punktów osnowy oraz rzędne reperów pomiarowych użytych dla prowadzenia robót.

Przed przystąpieniem do wykonania jakiegokolwiek części Robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegółowych z obliczeniami i rysunkami (włączając w to rysunki pokazujące rozmieszczenie i współrzędne zastosowanych punktów pomiarowych) do zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach.

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich obiektów przez odniesienie ich do istniejących stałych elementów i przez interpretację rysunków. Nachylenia kanałów i rurociągów, poziomy przelewów, kanały oraz inne obiekty hydrauliczne będą wykonane zgodnie z rysunkami, jeżeli nie będzie innych wymagań lub zatwierdzenia przez Inspektora.

Rozmieszczenie obiektów, które mają być wybudowane jako część stacji uzdatniania wody będzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktów osnowy wskazanych za pomocą reperów stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych znaczników rozmieszczonych przez Wykonawcę, który także określi współrzędne tych znaczników i ich odległości od istniejących obiektów przyległych.

2.2.12.2. Wykonanie i jakość prac

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i doświadczonych geodetów zatwierdzonych przez Inspektora do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczęcia robót zgodnie z zapisem w Kontrakcie.

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawcę powinny być markowe, nowoczesnego typu i powinny nadawać się do prac, jakie mają być nimi wykonane. Powinny być utrzymywane w najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposażenie podlegać będą zatwierdzeniu przez Inspektora.

Dla wszystkich instrumentów i przyrządów geodezyjnych zastosowanych w pracach Wykonawca przedłoży ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodności kalibracji wystawione przez kompetentne władze. Dalsza kalibracja instrumentów i przyrządów geodezyjnych wykonywana będzie co sześć miesięcy.

Wszystkie księgi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstałe w wyniku opisanych powyżej prac geodezyjnych zostaną przekazane Inspektorowi natychmiast po zakończeniu robót geodezyjnych.

Wykonawca zapewni Inspektorowi niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę

roboczą oraz materiały, aby umożliwić mu sprawdzenie i zatwierdzenie wyników rozmieszczenia obiektów.

3. Próby i szkolenia

Informacja ogólna

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektów.

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować:

- Zasady poprawnej eksploatacji i działania SUW,
- Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń,
- Przyjęte procedury bezpieczeństwa,
- System kontroli i pomiarów,
- System AKPiA,
- BHP w procesie technologicznym.

Szkolenie będzie obejmowało dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny dla 8 pracowników Zamawiającego, w tym po dwóch: operatorów procesowych, mechaników, elektryków i automatyków. Kurs praktyczny winien być przeprowadzony na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody.

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca.

4. Próby końcowe oraz przejęcie przez zamawiającego

4.1. Wstęp

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:

- próby przedrozruchowe,
- próby rozruchowe,
- ruch próbny obejmujący badania procesowe.

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Nadzór wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla całości Robót.

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu

lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę.

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Nadzorowi.. Wszystkie badania i próby winny być realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem, Wymaganiami Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi.

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości SUW do uzyskania zezwolenia na eksploatację, Nadzór zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie.

4.2. Próby przedrozruchowe

Próby przedrozruchowe będą obejmować:

- Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu.*
- Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową.*
- Sprawdzenie czystości i drożności przewodów, czystości obiektów takich jak komory reakcji, filtry, zbiorniki wody czystej, odstojników popłuczyn, studzienek*
- Sprawdzenie poprawności montażu instalacji poddanej próbom (w tym, połączeń przewodów technologicznych)*
- Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania.*
- Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny eksploatacyjne).*
- Przeprowadzenie regulacji pod względem mechanicznym.*
- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.*
- Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfikacji instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia.*

4.3. Próby rozruchowe

Próby odbiorowe będą obejmować:

- Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, woda, sprężone powietrze) poprzez:
 - Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji,
 - Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów instalacji,
 - Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki),
 - Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji zasilających.
- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń.
- Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu.
- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji.
- Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie instalacji i urządzeń wodą, a następnie przeprowadzenie czynności j.w., wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących.
- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
- Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia.
- Włączenie pełnego układu technologicznego łącznie z układami AKPiA ze stopniowaną wydajnością Aż do wydajności pełnej wg PFU (przy uwzględnieniu ograniczenia wg punktu 9).

W czasie przeprowadzania prób rozruchowych należy sprawdzić szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem prób jest m. in.:

- sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych,
- oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą,
- sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych,
- sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń,
- regulacja elementów AKPiA,
- regulacja armatury sterowanej ręcznie, elektrycznie i pneumatycznie,
- stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak

również ustalenie parametrów ich pracy.

4.4. Ruch próbny

Zadaniem ruchu próbnego jest przede wszystkim:

- *Sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia mediami i zanieczyszczeniami,*
- *Doprowadzenie do prawidłowego procesu:*
 - *napowietrzania*
 - *odżelaziania*
 - *odmanganiania*
 - *dezynfekcji*

Jednym z celów ruchu próbnego jest „wpracowanie” złożeń filtracyjnych i osiągnięcie pełnej skuteczności uzdatniania wody. W trakcie ruchu próbnego należy :

- *Przeprowadzać badania wody z wykorzystaniem sprawdzonych w trakcie prób ruchowych urządzeń do badań w układzie AKPiA,*
- *Odprowadzać wodę uzdatnioną układem odprowadzania wód popłucznych przewidzianym projektem,*
- *Prowadzić pomiary zanieczyszczenia złoża filtracyjnego i w zależności od wyników tych pomiarów przeprowadzać okresowe płukanie złoża,*
- *Ustalić długość cyklu filtracyjnego oraz optymalne intensywności płukania filtrów,*
- *Prowadzić laboratoryjne badania fizykochemiczne i bakteriologiczne jakości wody uzdatnionej;*

Warunkiem pozytywnego zakończenia Prób Końcowych jest

- *uzyskanie wymaganej wydajności SUW,*
- *uzyskanie pozytywnych wyników badań końcowych jakościowych wody w pełnym zakresie wymagań wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (akt nieobowiązujący).*

Podczas badań procesowych stacja powinna działać w sposób w pełni zautomatyzowany.

Wymagania, które należy osiągnąć są opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz Wymaganiach Zamawiającego.

5. Próby eksploatacyjne

5.1. Wstęp

Próby Eksploatacyjne powinny zostać wykonane w celu sprawdzenia funkcjonowania procesu uzdatniania wody pod kątem wypełnienia poszczególnych gwarancji.

W Okresie Zgłaszania Wad eksploatację SUW będzie prowadził Zamawiający. Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad.

Wykonawca winien dla tego celu zapewnić ze swojej strony udział technologa procesowego i udział specjalistów w zakresie mechaniki, elektryki i AKPiA .

5.2. Okres Zgłaszania Wad – Próby Eksploatacyjne

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 60 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót. Podczas trwania Prób Eksploatacyjnych SUW będzie pracować w sposób w pełni zautomatyzowany, chyba że względy operacyjne lub awarie urządzeń spowodują inaczej.

O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to na koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania.