

LEGENDA:

- Rurociąg wody surowej Ø160x9,5 PE HD 100 SDR17, L=ok. 80,00 mb
- Rurociąg kanalizacyjny / przyłącza do neutralizatora Ø160x4,7 PVC-U, L=2,00 mb
- Rurociąg wodociągowy na sieć Ø160x9,5 PE-HD 100 SDR 17, L=ok.60,00 mb
- Rurociąg wody uzdatnionej ze zbiornika Ø200x11,9 PE-HD 100 SDR 17, L=30,00 mb
- Rurociąg wody uzdatnionej do zbiornika Ø160x9,5 PE-HD 100 SDR 17, L=30,00 mb
- Rurociąg spustowo - przelewowy, wód popłucznych Ø200x5,9 PVC-U, L=91,00 mb
- Projektowana instalacja elektryczna
- Projektowane ogrodzenie, L=260,00 mb
- Elementy do likwidacji

- (I) Istniejący budynek SUW - do rozbiórki
- (II) Istniejące zbiorniki wód popłucznych - do rozbiórki
- (III) Istniejące zbiorniki magazynowe wody - do rozbiórki
- (1) Projektowany budynek SUW
- (2) Studnia nr 1
- (3) Studnia nr 2
- (4) Studnia nr 3
- (5) Studnia nr 4
- (6) Projektowany zbiornik retencyjny ZR1 V=150 m^3
- (7) Projektowany zbiornik retencyjny ZR2 V=150 m^3
- (8) Projektowany osadnik wód popłucznych
- (9) Projektowany neutralizator ścieków z chlorowni
- (10) Projektowana wiata pod agregat prądotwórczy
- Wjazd na działkę / wejście do budynku
- Projektowane zasuwy klinowe z trzpieniem i skrzynką uliczną, wg branży technologicznej i instalacji sanitarnych
- Projektowany hydrant
- Projektowana brama wjazdowa z furtką
- Projektowane oświetlenie zewnętrzne, wg branży elektrycznej i AKPiA
- Projektowane oświetlenie zewnętrzne na budynku stacji, wg branży elektrycznej i AKPiA
- Projektowana skrzynka przyłączeniowa, wg branży elektrycznej i AKPiA
- Projektowane złącze ZKP - poza zakresem opracowania
- Projektowane utwardzenie terenu, P=670,00 m^2
- Projektowany teren zielony, P=2535,00 m^2

UWAGA!
Do rozbiórki istniejących budynków oraz infrastrukury podziemnej, w tym sieci, przystąpić dopiero po wybudowaniu nowych obiektów. Stara Stacja Uzdatniania Wody podczas budowy nowych budynków ma nadal spełniać zadania wynikające z jej funkcji.

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

TYTUŁ RYS.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA	1:500
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA GM. GÓRZYCA	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY	
INWESTOR	GMINA GÓRZYCA ul. I Maja 69-113 Górzyca	NR RYS.	0
ADRES INWESTYCJI	Górzyca, dz. nr 66/9, 66/5 gmina Górzyca,	DATA	23.12.2021
		PODPIS	
ARCHITEKTURA Projektowała	mgr inż. Waldemar Jakrzewski		