

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA GMINNA NR 001721 - ULICA SPOKOJNA			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.328	
		0.328			
				RAZEM	0.328
2	KNNR-W 9		szt		
d.1	0901-11		szt		
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5		slup		
d.1	0903-01		slup		
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne / korytowanie / wykon.koparkami podsiebniymi o poj.łyżki	m ³		
d.1	0206-04	0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na od-			
	0214-02	ległość 4 km			
		Ob: droga - 1780 m ² x 0.45			
		chodnik - 628 m ² x 0.20			
		wjazdy - 182 m ² x 0.45			
		1008.5	m ³	1008.500	
				RAZEM	1008.500
5	KNR 2-01	Wykonanie rowu przydroznego koparkami na odkład w gruncie kat.III z wy-	m ³		
d.1	0221-06	konaniem skarp i wyprofilowaniem dna rowu..	m ³	58.140	
		58.14			
				RAZEM	58.140
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej sze-	m ²		
d.1	0104-05	rokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm			
		Ob: droga - 1780 m ²			
		chodnik - 628 m ²			
		wjazdy - 182 m ²			
		2590	m ²	2590.000	
				RAZEM	2590.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-05	czeniu 25 cm			
	0114-06	Ob: droga 1780 m ²			
		wjazdy 182 m ²			
		1962	m ²	1962.000	
				RAZEM	1962.000
8	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.1	0202-01	dowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji			
		0.8 kg/m ²			
		1780	m ²	1780.000	
				RAZEM	1780.000
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.1	0202-02	dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²			
		1342	m ²	1342.000	
				RAZEM	1342.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm			
	0311-02	1342	m ²	1342.000	
				RAZEM	1342.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.1	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
	0311-06	1342	m ²	1342.000	
				RAZEM	1342.000
12	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.1	0403-03	betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	633.000	
		633			
				RAZEM	633.000
13	KNNR 6	Krawężniki betonowe najazdowe ze skosami o wymiarach 15 x22 x100 cm	m		
d.1	0403-04	z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piasko-			
		wej			
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
14	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny	m		
d.1	0404-01	wypełnione zaprawą cementową			
		470	m	470.000	
				RAZEM	470.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym -	m ²		
d.1	0111-01	grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		628	m ²	628.000	
				RAZEM	628.000
16	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 628	m ²		
			m ²	628.000	
				RAZEM	628.000
17	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy 182	m ²		
			m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
18	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na wyniesionych skrzyżowaniach 443	m ²		
			m ²	443.000	
				RAZEM	443.000
19	KNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-21 d.1 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 2080	m ²		
			m ²	2080.000	
				RAZEM	2080.000
21	KNR 2-31 d.1 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2		DROGA GMINNA NR 001722 - ULICA 1 MAJA			
23	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.419	km		
			km	0.419	
				RAZEM	0.419
24	KNR-W 9 d.2 0901-11		szt.		
			szt.		
				RAZEM	5.000
25	KNR 5 d.2 0903-01		słup		
			słup		
				RAZEM	5.000
26	KNR 2-31 d.2 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 325	m		
			m	325.000	
				RAZEM	325.000
27	KNR 2-31 d.2 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 346,8	m ²		
			m ²	346.800	
				RAZEM	346.800
28	KNR 2-31 d.2 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 260	m		
			m	260.000	
				RAZEM	260.000
29	KNR 2-01 d.2 0206-04 0214-02	Roboty ziemne / korytowanie / wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0,80 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytładowczymi na odległość 4 km Ob: droga - 2050 m ² x 0,45 chodnik - 497 m ² x 0,20 wjazdy - 243 m ² x 0,45 1131,25	m ³		
			m ³	1131.250	
				RAZEM	1131.250
30	KNR 2-31 d.2 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm Ob: droga - 2050 m ² chodnik - 497 m ² wjazdy - 243 m ² 2790	m ²		
			m ²	2790.000	
				RAZEM	2790.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0114-05	czeniu 25 cm			
	0114-06	Ob: droga 2050 m ²			
		wjazdu 243 m ²			
		2293	m ²	2293.000	
				RAZEM	2293.000
32	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.2	0202-01	dowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji			
		0,8 kg/m ²			
		2293	m ²	2293.000	
				RAZEM	2293.000
33	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.2	0202-02	dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²			
		2031	m ²	2031.000	
				RAZEM	2031.000
34	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -	m ²		
d.2	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm			
	0311-02				
		2031	m ²	2031.000	
				RAZEM	2031.000
35	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -	m ²		
d.2	0311-06	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
	0311-06				
		2031	m ²	2031.000	
				RAZEM	2031.000
36	KNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.2	0403-03	betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej			
		821	m	821.000	
				RAZEM	821.000
37	KNR 6	Krawężniki betonowe najazdowe ze skosami o wymiarach 15 x22 x100 cm	m		
d.2	0403-04	z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piasko-			
		wej			
		216	m	216.000	
				RAZEM	216.000
38	KNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny	m		
d.2	0404-01	wypełnione zaprawą cementową			
		337	m	337.000	
				RAZEM	337.000
39	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym -	m ²		
d.2	0111-01	grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm - chodniki			
		497	m ²	497.000	
				RAZEM	497.000
40	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki j betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.2	0511-02	piaskowej			
		497	m ²	497.000	
				RAZEM	497.000
41	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-03	mentowo-piaskowej - wjazdu			
		243	m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
42	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki j betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce	m ²		
d.2	0511-03	cementowo-piaskowej na progach zwalniających			
		18.5	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
43	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0114-07	czeniu 8 cm			
		18.5	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
44	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanaliowych	szt.		
d.2	1406-03				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
45	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.2	1406-05				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawoże-	m ²		
d.2	0401-01	nia			
		831	m ²	831.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	831.000
48	KNR 2-31 d.2 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
49	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3		DROGA GMINNA 001723 - ULICA MICKIEWICZA			
50	KNR 2-01 d.3 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.421	km	0.421	
				RAZEM	0.421
51	KNR 2-01 d.3 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 2-01 d.3 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR 2-01 d.3 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
		7.56	m ³	7.560	
				RAZEM	7.560
54	KNR 2-01 d.3 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		12	mp	12.000	
				RAZEM	12.000
55	KNR-W 9 d.3 0901-11		szt.		
			szt.		
				RAZEM	4.000
56	KNR 5 d.3 0903-01		słup		
			słup		
				RAZEM	4.000
57	KNR 2-31 d.3 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		419	m	419.000	
				RAZEM	419.000
58	KNR 2-31 d.3 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		502.8	m ²	502.800	
				RAZEM	502.800
59	KNR 2-31 d.3 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		420	m	420.000	
				RAZEM	420.000
60	KNR 2-01 d.3 0208-04 0214-02	Roboty ziemne / korytowanie / wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 4 km Ob: droga - 2150 m ² x 0,45 chodnik - 650 m ² 0, 20 wjazy - 441 x 0,45	m ³		
		1295.9	m ³	1295.900	
				RAZEM	1295.900
61	KNR 2-31 d.3 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm Ob: droga - 2150 m ² chodnik - 650 m ² wjazdy - 441 m ²	m ²		
		3241	m ²	3241.000	
				RAZEM	3241.000
62	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm Ob: droga 2050 m ² wjazdy 441 m ²	m ²		
		2491	m ²	2491.000	
				RAZEM	2491.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR AT-03 d.3 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 2591	m ² m ²	 2591.000	
				RAZEM	2591.000
64	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2591	m ² m ²	 2591.000	
				RAZEM	2591.000
65	KNR 2-31 d.3 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 2031	m ² m ²	 2031.000	
				RAZEM	2031.000
66	KNR 2-31 d.3 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2031	m ² m ²	 2031.000	
				RAZEM	2031.000
67	KNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 694	m m	 694.000	
				RAZEM	694.000
68	KNR 6 d.3 0403-04	Krawężniki betonowe najazdowe ze skosami o wymiarach 15 x22 x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 221	m m	 221.000	
				RAZEM	221.000
69	KNR 6 d.3 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 535	m m	 535.000	
				RAZEM	535.000
70	KNR 2-31 d.3 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 650	m ² m ²	 650.000	
				RAZEM	650.000
71	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki j betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 650	m ² m ²	 650.000	
				RAZEM	650.000
72	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 441	m ² m ²	 441.000	
				RAZEM	441.000
73	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki j betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na progach zwalniających 18.5	m ² m ²	 18.500	
				RAZEM	18.500
74	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - próg zwalniający 18.5	m ² m ²	 18.500	
				RAZEM	18.500
75	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
76	KNR 2-31 d.3 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR 2-21 d.3 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 2352	m ² m ²	 2352.000	
				RAZEM	2352.000
79	KNR 2-31 d.3 0702-01	Stupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
4		DROGA GMINNA NR 001722 - ULICA 1 MAJA			
		ROBOTY WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH			
80	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.4	0119-03	równinnym	km	0.130	
		0.130		RAZEM	0.130
81	KNNR-W 9		szt		
d.4	0901-11		szt		
				RAZEM	1.000
82	KNNR 5		slup		
d.4	0903-01		slup		
				RAZEM	1.000
83	KNR 2-01	Roboty ziemne / korytowanie / wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki	m³		
d.4	0206-04	0.60 m³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na od-	m³	77.000	
	0214-02	ległość 4 km			
		77		RAZEM	77.000
84	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej sze-	m²		
d.4	0104-05	rokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m²	310.000	
		310		RAZEM	310.000
85	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m²		
d.4	0114-05	czeniu 25 cm	m²	60.000	
	0114-06	60		RAZEM	60.000
86	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.4	0403-03	betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	94.000	
		94		RAZEM	94.000
87	KNNR 6	Krawężniki betonowe najazdowe ze skosami o wymiarach 15 x22 x100 cm	m		
d.4	0403-04	z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piasko-	m	36.000	
		wej		RAZEM	36.000
		36			
88	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny	m		
d.4	0404-01	wypełnione zaprawą cementową	m	170.000	
		170		RAZEM	170.000
89	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym -	m²		
d.4	0111-01	grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m²	250.000	
		250		RAZEM	250.000
90	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki j betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-	m²		
d.4	0511-02	piaskowej	m²	250.000	
		250		RAZEM	250.000
91	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce ce-	m²		
d.4	0511-03	mentowo-piaskowej - wjazdy	m²	60.000	
		60		RAZEM	60.000
92	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.4	1406-05		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
93	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawoże-	m²		
d.4	0401-01	nia	m²	30.000	
		30		RAZEM	30.000