

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.203	km km	 0.203	
				RAZEM	0.203
2 d.1	KNNR 6 0802-08	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie z wywozem na odl. 1 km 812	m ² m ²	 812.000	
				RAZEM	812.000
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie brukowca spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 129	m ³ m ³	 129.000	
				RAZEM	129.000
4 d.1	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 66-75 cm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1	KNNR 1 0107-01	Wywozenie dluzyc, karpiny, i galazi na odleglosc do 2km. 9	mp mp	 9.000	
				RAZEM	9.000
6 d.1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyt gęstych powyzej 60% powierzchni. 0.07	ha ha	 0.070	
				RAZEM	0.070
7 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek 1738	m ² m ²	 1738.000	
				RAZEM	1738.000
8 d.1	KNR 4-04 0101-05	Rozebranie murow i slupow z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowej - przepust 2.88	m ³ m ³	 2.880	
				RAZEM	2.880
9 d.1	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 80 cm 9.5	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500
10 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1 km - przepust 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
11 d.2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km - wykonanie koryta pod droge 430.45	m ³ m ³	 430.450	
				RAZEM	430.450
12 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsaczajace wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1284	m ² m ²	 1284.000	
				RAZEM	1284.000
13 d.2	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni poboczy z gruntu rodzimego kat.I-III 259	m ² m ²	 259.000	
				RAZEM	259.000
14 d.2	KNR 2-01 0510-03	Obsianie poboczy w ziemi urodzajnej 259	m ² m ²	 259.000	
				RAZEM	259.000
3		PODBUDOWY I ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
15 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubosci po zagęszczeniu 35 cm 1145	m ² m ²	 1145.000	
				RAZEM	1145.000
16 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubosci po zagęszczeniu 25 cm 38	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
17 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubosci po zagęszczeniu 15 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		101	m ²	101.000	
				RAZEM	101.000
18 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 1183	m ²		
			m ²	1183.000	
				RAZEM	1183.000
19 d.3	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 1183	m ²		
			m ²	1183.000	
				RAZEM	1183.000
20 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1183	m ²		
			m ²	1183.000	
				RAZEM	1183.000
21 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 101	m ²		
			m ²	101.000	
				RAZEM	101.000
22 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 364	m		
			m	364.000	
				RAZEM	364.000
23 d.3	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe najazdowe ze skosami o wymiarach 15 x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
24 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 52	m		
			m	52.000	
				RAZEM	52.000
25 d.3	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
26 d.3	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
27 d.3	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
28 d.3	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 23	m ³		
			m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
29 d.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 16	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
30 d.3	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur karbowanych K2-KAN SN8 o śr. 60 cm z 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
31 d.3	KNNR 1 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi 26	m ³		
			m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
4		PRZEPUST 1			
32 d.4	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 23	m ³		
			m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
33 d.4	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 16	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-33 d.4 0601-01	Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur karbowanych K2-KAN SN8 o śr. 60 cm z 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
35	KNNR 1 d.4 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi 26	m ³		
			m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
5		PRZEPUST 2			
36	KNR 2-01 d.5 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 8.4	m ³		
			m ³	8.400	
				RAZEM	8.400
37	KNNR 6 d.5 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 6	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNR 2-33 d.5 0604-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1.0 x 1.0 m i 1 otw. 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNNR 1 d.5 0516-01	Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
40	KNNR 1 d.5 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi 6	m ³		
			m ³	6.000	
				RAZEM	6.000