

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.61	km		
			km	0.610	
				RAZEM	0.610
2	KNR 2-01 d.1 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 5 km ob: droga - 1565,36 m ³ wjazdy - 199,53 m ³ chodniki - 312,16 m ³ pobocze - 49,70 m ³ 2126.75	m ³		
			m ³	2126.750	
				RAZEM	2126.750
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 5218	m ²		
			m ²	5218.000	
				RAZEM	5218.000
4	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 5218	m ²		
			m ²	5218.000	
				RAZEM	5218.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3492	m ²		
			m ²	3492.000	
				RAZEM	3492.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wjazdy 597	m ²		
			m ²	597.000	
				RAZEM	597.000
7	KNR 2-31 d.1 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - chodniki 1129	m ²		
			m ²	1129.000	
				RAZEM	1129.000
8	KNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 572	m		
			m	572.000	
				RAZEM	572.000
9	KNR 6 d.1 0403-04	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 596	m		
			m	596.000	
				RAZEM	596.000
10	KNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe wraz ze skosami o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 458	m		
			m	458.000	
				RAZEM	458.000
11	KNR 6 d.1 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 25 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 823	m		
			m	823.000	
				RAZEM	823.000
12	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3492	m ²		
			m ²	3492.000	
				RAZEM	3492.000
13	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ob: wjazdy - 639 m ² wyniesione przejście - 45 m ² próg płytowy, wypowoy - 18 m ² 702	m ²		
			m ²	702.000	
				RAZEM	702.000
14	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1129	m ²		
			m ²	1129.000	
				RAZEM	1129.000
15	KNR 2-31 d.1 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 27	szt.		
			szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
16	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.1	1406-05				
	7		szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03				
	285		m	285.000	
				RAZEM	285.000
19	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03				
	25.65		m ³	25.650	
				RAZEM	25.650
20	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01				
	272		m	272.000	
				RAZEM	272.000
21	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-19				
	0108-20	ob: krawężniki - 14,25 m ³			
		ława betonowa - 25,65 m ³			
		obrzeża betonowe - 2,72 m ³			
	42.63		m ³	42.630	
				RAZEM	42.630
22	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z oczyszczeniem i ułożeniem kostki na paletach.	m ²		
d.1	0807-01				
	342		m ²	342.000	
				RAZEM	342.000
23	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi kostki betonowej na paletach na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-15				
	0108-16				
	34.2		m ³	34.200	
				RAZEM	34.200
24	KNR 2-01	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
d.1	0510-01				
	0510-02				
	774		m ²	774.000	
				RAZEM	774.000
25	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0702-01				
	39		szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
26	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
d.1	0703-01				
	51		szt.	51.000	
				RAZEM	51.000
27	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²		
d.1	0706-05				
	60		m ²	60.000	
				RAZEM	60.000