

Górzycy, dnia 04.08.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Górzycy
ul. 1 Maja 1
69 - 113 Górzycy

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: Modernizacja Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górzycy

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Prosimy o określenie z jakim ciśnieniem zestaw pompowy ma tłoczyć wodę do sieci wodociągowej - brak informacji w PFU, wskazano jedynie wydajność pompowni sieciowej II st: Qh=100 m³/h.

Odpowiedź: Zestaw pompowy ma tłoczyć wodę do sieci wodociągowej z ciśnieniem 6 atmosfer.

2. Prosimy o usunięcie z PFU zapisu (1.2.4.1 Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych):

„W celu rozpoczęcie budowy nowego budynku SUW należy rozebrać częściowo nasyp zbiorników magazynowych wody.”

Odpowiedź: Zapis został usunięty

3. W związku z wyjaśnieniami z dnia 28.07.2022 r. (Wyjaśnienie SWZ 2-sig) prosimy o usunięcie w całość zapisów PFU lub ich modyfikację:

2.2.10.1. Narzędzia i środki konserwujące

2.2.10.2. Części zamienne

2.2.10.3. Części zamienne zużyte w trakcie testów na placu budowy

2.2.10.4. Dostarczanie smarów, narzędzi oraz części zamiennych

Odpowiedź: Zapis został usunięty

4. Prosimy o uzupełnienie dokumentów o przedmiary o których mowa w PFU:

Przedstawione w punktach 1.4 PFU przedmiary robót i ilości urządzeń są wielkościami szacunkowymi.

Odpowiedź: Zapis został usunięty

5. Prosimy o uzupełnienie dokumentów o rysunki, o których mowa w PFU:

- Lokalizację poszczególnych urządzeń gospodarki wodnej pokazano na rysunkach nr 1, 2.

Budowę studni oraz armaturę pokazano na rysunkach nr 3 ÷ 6.

Odpowiedź: Zapis został poprawiony (patrz PFU po aktualizacji).

6. Dotyczy zapisu PFU punkt 1.3.5.1 Rurociągi, kanały i obiekty technologiczne – sieci

zewewnętrzne: "Należy zaprojektować następujące rurociągi między obiektowe:

Rurociąg wody z budynku SUW do zbiorników magazynowych Ø160x9,5 PEHD SDR17"

– lokalizacja budynku oraz zbiorników retencyjnych pozostaje niezmienną,

czy Zamawiający podtrzymuje wymóg zaprojektowania nowego rurociągu wody z budynku SUW do istniejących zbiorników magazynowych (retencyjnych)?

Odpowiedź: Tak

7. Prosimy o uzupełnienie dokumentów o Warunki Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z zapisami PFU: „Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robót”; „Pozostałe wymagania w stosunku do instalacji technologicznych są opisane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót” – brak w obecnej wersji PFU.

Odpowiedź: Zapis został usunięty

8. Prosimy o wykreślenie z PFU z Pkt. 3 Próby i szkolenia zapisu w całości lub w części dotyczącej życiorysów instruktorów:
„Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia.”

Odpowiedź: Zapis został poprawiony (patrz PFU po aktualizacji).

9. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 02.08.2022 r. (Wyjaśnienie SWZ 3-sig) dotyczącej prowadzenia postępowania w trybie art. 275 pkt. 1, prosimy o zmianę zapisów SWZ rozdział III pkt 1.

Odpowiedź: Zapis SWZ rozdziału III pkt 1 został zmieniony.