

Górzycza, dnia 05.08.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Górzycza
ul. 1 Maja 1
69 - 113 Górzycza

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: Modernizacja Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górzycza

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepustnic o następujących parametrach:

Przepustnice centryczne, międzykołnierzowe

- wykonanie materiałowe: korpus – żeliwo szare GG25, dysk dzielony – AISI316, uszczelnienie miękkie, wymienne - EPDM;
- PN10/16;
- temperatura pracy od -25⁰ do +130⁰C
- z kołnierzem pod napęd wg. EN ISO 5211;
- trzpień dzielony wykonany ze stali nierdzewnej, prowadzenia trzpienia z brązu;
- wyposażone w system „anty blow-out” zapobiegający wysuwaniu trzpienia;
- ochrona antykorozyjna - ekopsydowane minimum 200um;
- w przypadku wersji ręcznej dźwignia z możliwością blokowania w pozycjach pośrednich, przykręcana do trzpienia;

Napędy elektryczne

Materiał wykonania korpusu: odlew aluminium

Temperatura pracy: -25⁰ do +70⁰C

Rodzaj pracy:

- ON/OFF: S2-15min

lub

- Modulowany: S4-50%

Sygnał sterujący w przypadku napędów modulowanych 4-20mA;

Stopień ochrony: IP67

Wyposażone w wyłączniki krańcowe drogi i sygnałowe

Automatyczne bez sprzęgłowe przełączanie między trybem ręcznym i elektrycznym.

Zabezpieczenie chroniące przed przegrzaniem napędu

2. Prosimy o potwierdzenie, że „Budowę systemu odprowadzania ścieków” (zakres robót budowlanych wskazany w SWZ str. 7) opisano w PFU w pkt. 1.3.5.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ad 1. Zamawiający informuje, że ocena parametrów zostanie dokonana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Ad 2. Zamawiający potwierdza, że zakres robót dla „Budowy systemu odprowadzania ścieków” opisany został w PFU w pkt. 1.3.5.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej należy wykonać.