

Gmina Górzycza
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycza

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania:

**“Budowa budynku szkolnego Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Czarnowie
wraz z zagospodarowaniem terenu”**

WYJASNIENIA do SWZ

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SWZ. W związku z tym udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie 1

Czy przetarg obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź

Zakres postępowania nie obejmuje wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Patrz: zapisy OPZ/ dział II/pkt.1

Pytanie 2

Czy przetarg obejmuje dostawę i montaż pomp ciepła?

Odpowiedź

Zakres postępowania nie obejmuje dostawy i montażu pomp ciepła.

Patrz: zapisy OPZ/ dział II/pkt.1

Pytanie 3

Czy przetarg obejmuje dostawę i montaż klap dymowych brak wymiarów (w opisie technicznym występują 3 szt, w przedmiarze występują, w rysunkach dokumentacji – brak) ?

Odpowiedź

W cenie ofertowej należy uwzględnić dostawę i montaż 3 klap p. pożarowych. Lokalizacja klap – zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszych wyjaśnień. Wymiary klap – zgodnie z Załącznikiem 2.

Pytanie 4

Czy zadanie obejmuje wykonanie okładzin w sanitariatach z płytek glazurowanych? (występuje w opisie technicznym natomiast w przedmiarach występują okładziny ściennie PCV).

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wykończenia ścian pomieszczeń sanitariatów, pomieszczeń socjalnych oraz gospodarczych płytkami ceramicznymi, zgodnie z dyspozycjami zawartymi w opisie technicznym dokumentacji projektowej /pkt.3.7.1/.

W cenie ofertowej za wykonanie zadania należy ująć wykończenie ścian j.w.

Pytanie 5

Prosimy o podanie produktu referencyjnego szafek do szatni? (dostawa i montaż szkolnej (segment – 5szt.) - 50x120x150cm) kpl.12, dostawa i montaż szkolnej (segment- 3szt.) - 50x72x150cm kpl7 – brak możliwości ściągnięcia z rynku, produkt nieznany.

Odpowiedź

Zakres postępowania nie obejmuje wyposażenia obiektu w meble.

Patrz: zapisy OPZ/ dział II/pkt.2

Pytanie 6

Brak przedmiarów na instalacje teletechniczne?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem instalacji teletechnicznych. Załączone do dokumentacji przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy i nie mogą być jedyną podstawą wyceny.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia własnych przedmiarów i kalkulacji.

W cenie za wykonanie robót Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z SWZ i opisu przedmiotu zamówienia, którego elementem jest min. projekt instalacji teletechnicznych.

Patrz: OPZ / dział I / pkt 2.3. oraz projekt instalacji teletechnicznych załączony do dokumentacji projektowej.

Pytanie 7

W dostarczonych przez Państwo przedmiarach nie zostały ujęte:

a) właściwe ilości ścian zewnętrznych z betonu komórkowego – ponadto 81,687m² a winno być 340,364m²

b) w posadzkach zostały pominięte zupełnie:

- podkłady betonowe gr. 15cm,
- styropian twardy FS30 gr10cm,
- wylewka cementowa posadzkowa gr 8cm,
- wylewki samopoziomujące pod wykładziny,
- izolacja 2xx papa termozgrzewalna.

c) zostały pominięte parapety z konglomeratu

d) zostały pominięte systemowe sufity podwieszane 60/60

e) została pominięta warstwa wierzchnia ocieplenia budynku – tynk cienkowarstwowy.

f) zostało pominięte ocieplenie stropu nad parterem z wełny gr 28cm z paraizolacją

Odpowiedź

Załączone do dokumentacji przedmiary robót są materiałem pomocniczym do określenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy i nie mogą służyć jako jedyna podstawa wyceny.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia własnych przedmiarów i kalkulacji.

Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z SWZ i opisu przedmiotu zamówienia w cenie wykonania robót.

Załączniki

Załącznik 1 – Klapy p.poż._rzut

Załącznik 2 – Klapy p.poż._wymiar