

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Obiekt : **J/W**

Adres : ulica: 1 Maja 1A Górzycy 69-113 dz. nr ewid.: 080502_2.0001.487/2, 080502_2.0001.488/3

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Inwestor : **Gmina Górzycy**

Adres : ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Budowa : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Obiekt : J/W

Adres : ulica: 1 Maja 1A Górzycza 69-113 dz. nr ewid.: 080502_2.0001.487/2, 080502_2.0001.488/3

Data: 28.10.2022

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1 WLZ			
1	KNNR 005-0401-02-00 MRRiB Montaż złączy kablowych: ZK	1,000	kpl
2	KNNR 005-1207-12-00 MRRiB Wykucie bruzd dla rur RKL G28, RS37, w podłożu: ceglanym	3,000	m
3	KNNR 005-1209-05-20 MRRiB Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebiccia: 60 mm - ponad 1/2 do 1 cegły	1,000	otwór
4	KNNR 005-0101-03-00 MRRiB Rury winidurkowe układane na podłożu betonowym, o średnicy: ponad 28 do 37 mm	9,000	m
5	KNNR 005-0203-04-00 MRRiB Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przekrój żył: ponad 30,0 do 50,0 mm²	9,000	m
6	KNR 403-0902-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż końcówek kablowych do zaciskania na przewodach miedzianych o przekroju żyły: ponad 19 do 50 mm²	8,000	szt
	$2 * 4 =$	8,000	
	Razem =	8,000	szt
7	KNR 403-0901-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Podłączenie pojedynczych przewodów w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby (bez montażu końcówek), przy przekroju żył : ponad 16,0 do 50,0 mm²	8,000	szt
8	KNNR 005-0404-01-00 MRRiB Tablice rozdzielcze elektryczne, o masie: do 10 kg z wyposażeniem	1,000	szt
2 INSTALACJA OŚWIETLENIA			
9	KNNR 005-1209-04-00 MRRiB Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebiccia: 25 mm - do 1/2 cegły	8,000	otwór
10	KNNR 005-1207-01-00 MRRiB Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych: w cegle	24,000	m
	$15 * 1.60 =$	24,000	
	Razem =	24,000	m
11	KNNR 005-0205-01-00 MRRiB Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, o łącznym przekroju żył: do 7,5 mm² Przewód kabelkowy miedz. YDY żo 4/3x1,5; 750 V	26,400	m
	$24 * 1.10 =$	26,400	
	Razem =	26,400	m
12	KNNR 005-0103-05-00 MRRiB Rury winidurkowe układane n.t. w podłożu różnym od betonu, o średnicy: do 20 mm	144,400	m
	$19.0 * 7.60 =$	144,400	
	Razem =	144,400	m
13	KNNR 005-0203-01-00 MRRiB Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przekrój żył: do 7,5 mm² Przewód kabelkowy miedz. YDY żo 4/3x1,5; 750 V	144,400	m
	$144.40 =$	144,400	
	Razem =	144,400	m
14	KNR 508-0502-04-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża gipsowego lub gazobetonowego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 4 kołków rozporowych	15,000	kpl
15	KNR 508-0502-03-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża gipsowego lub gazobetonowego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków rozporowych	4,000	kpl

ROBOTY ELEKTRYCZNE

2. INSTALACJA OŚWIETLENIA

Data: 28.10.2022

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	KNR 508-0511-19-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetłkowych z blachy stal., z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, rodzaju: przykręcane 4x40W	15,000	kpl
17	KNR 508-0504-04-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych led, rodzaju: przykręcane, przelotowe	4,000	szt
18	KNR 508-0301-23-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem ręcznym	15,000	szt
19	KNR 508-0302-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej	15,000	szt
20	KNR 508-0307-05-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu, łączników natynkowych rodzaju: łącznik 1-biegunowy	7,000	szt
21	KNR 508-0308-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych bryzgoszczelnych, mocowanych przez przykręcenie, typu: łącznik 1-biegunowy	3,000	szt
22	KNR 508-0307-06-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu, łączników natynkowych rodzaju: łącznik świecznikowy	5,000	szt
3 INSTALACJA GNIAZD			
23	KNNR 005-1209-04-00 MRRiB Przebijanie w podłożu ceglany otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 25 mm - do 1/2 cegły	10,000	otwór
24	KNNR 005-1207-01-00 MRRiB Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle	8,500	m
	$17 * 0.50 =$	8,500	
	Razem =	8,500	m
25	KNNR 005-0205-01-00 MRRiB Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, o łącznym przekroju żył: do 7,5 mm2 Przewód kabelkowy miedz. YDY żo 4/3x1,5; 750 V	9,350	m
	$8.50 * 1.10 =$	9,350	
	Razem =	9,350	m
26	KNNR 005-0103-05-00 MRRiB Rury winidurkowe układane n.t. w podłożu różnym od betonu, o średnicy: do 20 mm	153,000	m
	$17.0 * 8.50 + 8.50 =$	153,000	
	Razem =	153,000	m
27	KNNR 005-0103-01-00 MRRiB Rury winidurkowe układane n.t. na podłożu betonowym, o średnicy: do 20 mm	122,400	m
	$17 * 7.20 =$	122,400	
	Razem =	122,400	m
28	KNNR 005-0203-01-00 MRRiB Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przekrój żył: do 7,5 mm2 Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V	134,640	m
	$122.40 * 1.10 =$	134,640	
	Razem =	134,640	m
29	KNNR 005-0203-02-00 MRRiB Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przekrój żył: ponad 7,5 do 12,5 mm2 - Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x2,5; 750 V (kuchenska elektryczna)	8,500	m
30	KNNR 005-0301-02-00 MRRiB Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez osadzenie kołków plastikowych w podłożu: z cegły	2,000	szt
31	KNNR 005-0303-02-00 MRRiB Puszki z tworzywa sztucznego 75x75 mm o ilości wlotów i połączeń przewodów: 5 - przew.o przekroju do 2,5 mm2	1,000	szt

ROBOTY ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJA GNIAZD

Data: 28.10.2022

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
32	KNNR 005-0305-02-00 MRRiB Montaż bezśrubowy do gotowego podłoża, odgałęźników , z podłączeniem przewodów kabelkowych o przekroju: do 4mm2	1,000	szt
33	KNR 508-0301-23-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem ręcznym	23,000	szt
34	KNR 508-0302-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wyłotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej	23,000	szt
35	KNR 508-0309-02-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 przelotowych pojedynczych 2-bieg.10A, 250V	19,000	szt
36	KNR 508-0309-05-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 przykręcanych 2-bieg.16A, 250V	4,000	szt

--- Koniec wydruku ---